

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24TS0015-0C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉野田3-13-1 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	樟葉北小学校法面補修工事						

設 計 大 要	施設整備 法面補修工322㎡ 管理施設整備工一式 仮設工一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	2, 756, 600 円 2, 506, 000 円 250, 600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備			式	1		1,211,105		
法面補修工			式	1		569,064		
	防草シート設置工		式	1		569,064		
	防草シート設置工 制約無 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部 (1:2.0超) 防草シート本体材料計上有 1.2m2	m2		322				
	シート重ね部・端部処理工 (清掃作業含む)	m		319				
管理施設整備工			式	1		558,041		
	フェンス撤去復旧工 メッシュフェンス	式		1		299,936		
	フェンス撤去工 張高1200~1500mm 金網部のみ	m		75				
	フェンス設置工 張高1200~1500mm 金網部のみ 既設流用	m		75				
	人力運搬(運搬~取卸し) (既設フェンス運搬として) 80m以下	m3		1.1				
	支障木伐採工 N=31本	式		1		258,105		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	6				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	25				
		枝葉運搬処分 枚方市中宮大池4丁目	m3	0.8				
	仮設工		式	1		84,000		
	交通誘導警備員配置工		式	1		84,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
直接工事費			式	1		1,211,105		
	(処分費等)		式	1		1,600		
共通仮設費			式	1		169,836		
	共通仮設費		式	1		12,836		
	準備費		式	1		12,836		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		157,000		
純工事費	式	1		1,380,941		
現場管理費	式	1		647,000		
工事原価	式	1		2,027,941		
一般管理費等	式	1		478,059		
工事価格	式	1		2,506,000		
消費税相当額	式	1		250,600		
設計価格	式	1		2,756,600		