

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DB0023-0C0					
施 工 場 所	枚方市 春日野2丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	春日野第1号線 他						
工 事 名	春日野第1号線他道路補修工事(R6-18)						

設 計 大 要	道路修繕（春日野第1号線他） 施工延長L=273.0m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 道路修繕（枚方道線） 施工延長L=175.3m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	20,267,500 円 18,425,000 円 1,842,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕	(春日野第1号線他)			式	1		4,691,531	費目行	
舗装工				式	1		3,907,964	工種行	
	舗装打換え工			式	1		3,907,964	種別行	
	舗装版切断(夜間) アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	64.4				
	舗装版破碎(夜間) アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り			m2	1,535.1				
	殻運搬(夜間) 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 1.5km以下 良好			m3	76.7				
	アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 東京舗装工業(株) 春日北町			m3	76.7				
	不陸整正(夜間) 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30			m2	1,535.1				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3			m2	1,535.1				
区画線工				式	1		174,567	工種行	
	区画線工			式	1		174,567	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)車道外側線・中央線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	85.7				
			区画線設置(標準単価)停止線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4.0				
			区画線設置(標準単価)止まれ・丁字マーク・スピード落せ 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	156.0				
	仮設工			式	1		609,000	工種行	
		交通管理工		式	1		609,000	種別行	
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	29				
道路修繕(枚方道線)				式	1		3,792,005	費目行	
	舗装工			式	1		3,433,204	工種行	
		舗装打換え工		式	1		3,433,204	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16.2				
			舗装版破碎積込	m2	958.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			運搬 アスファルト塊 有 2.0km以下 良好	m3	47.9				
			アスファルト塊(掘削) 東京舗装工業(株) 春日北町	m3	47.9				
			不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	958.5				
			表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	958.5				
	区画線工			式	1		106,801	工種行	
		区画線工		式	1		106,801	種別行	
			区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	254.9				
			区画線設置(標準単価)停止線・横断歩道 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	27.2				
	仮設工			式	1		252,000	工種行	
		交通管理工		式	1		252,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	18				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				式	1		8,483,536		
(処分費等)				式	1		585,620		
共通仮設費				式	1		1,951,725		
共通仮設費				式	1		1,725		
準備費				式	1		1,725		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,950,000		
純工事費				式	1		10,435,261		
現場管理費				式	1		4,895,000		
工事原価				式	1		15,330,261		
一般管理費等				式	1		3,094,739		
工事価格				式	1		18,425,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税	相当額	式	1		1,842,500		
設計	価格			式	1		20,267,500		