

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DB0024-0C0					
施 工 場 所	枚方市 北楠葉町 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	楠葉中宮線他						
工 事 名	楠葉中宮線他道路補修工事(R6-19)						

設 計 大 要	楠葉中宮線 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=210m 枚方藤阪線 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=115m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	16,115,000 円 14,650,000 円 1,465,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
				式	1		4,224,247	費目行	
	舗装工			式	1		3,620,825	工種行	
		路面切削工		式	1		1,409,529	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	225.9			1号代 価表	
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り		m2	1,539.9			2号代 価表	
		殻運搬(路面切削) DID有り 9.5km以下 良好		m3	76.9			3号代 価表	
		アスファルト塊(切削) 東京舗装工業(株) 春日北町		m3	76.9			24号代 価表	
		オーバーレイ工		式	1		2,211,296	種別行	
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4		m2	1,539.9			5号代 価表	
	区画線工			式	1		267,422	工種行	
		区画線工		式	1		267,422	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)【外側線】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	367.9			7号代 価表	
			区画線設置(標準単価)【車道中央線】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	200.0			8号代 価表	
			区画線設置(標準単価)【停止線】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブテラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.8			9号代 価表	
			区画線設置(標準単価)【+】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5.4			10号代 価表	
			区画線設置(標準単価)【30】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	58.8			11号代 価表	
	仮設工			式	1		336,000	工種行	
		交通管理工		式	1		336,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	24			12号代 価表	
枚方藤阪線				式	1		2,479,281	費目行	
	舗装工			式	1		1,788,109	工種行	
		路面切削工		式	1		687,276	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	68.3			13号代 価表	
			路面切削【夜間】 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り	m2	713.9			14号代 価表	
			殻運搬(路面切削)【夜間】 DID有り 4.0km以下 良好	m3	35.6			15号代 価表	
			アスファルト塊(切削) 東京舗装工業(株) 春日北町【夜間料金】	m3	35.6			4号代 価表	
			オーバーレイ工	式	1		1,100,833	種別行	
			表層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	713.9			16号代 価表	
		区画線工		式	1		439,172	工種行	
		区画線工		式	1		439,172	種別行	
			区画線設置(標準単価)【外側線】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	61.6			18号代 価表	
			区画線設置(標準単価)【外側線・減速帯】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	190.0			19号代 価表	
			区画線設置(標準単価)【車道中央線】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	115.5			20号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)【カーブ注意・合流注意】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	181.7			21号代 価表	
			区画線設置(標準単価)【40】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	47.4			22号代 価表	
	仮設工			式	1		252,000	工種行	
	交通管理工			式	1		252,000	種別行	
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	12			23号代 価表	
直接工事費				式	1		6,703,528		
	(処分費等)			式	1		475,875	1号内 訳書	
共通仮設費				式	1		1,538,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,538,000		
純工事費				式	1		8,241,528		
	現場管理費			式	1		3,860,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				式	1		12,101,528		
一般管理費等				式	1		2,548,472		
工事価格				式	1		14,650,000		
消費税相当額				式	1		1,465,000		
設計価格				式	1		16,115,000		