

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24DEK003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 渚東町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	都市計画道路 御殿山小倉線						
工 事 名	御殿山小倉線周辺整備工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 基盤整備 敷地造成工 一式 施設整備 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 構造物撤去工 一式 伐採工 一式 仮設工 一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">18,222,600 円</p> <p style="text-align: right;">16,566,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,656,600 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備	式	1		1,428,000	費目行	
敷地造成工	式	1		1,428,000	工種行	
掘削工	式	1		164,194	種別行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	66.8				
残土処理工	式	1		985,064	種別行	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好	m3	92.2				
残土等処分 投棄料砂質土(2t車) {堀之内建材(柵)枚方市大峰}	m3	92.2				
作業土工	式	1		278,742	種別行	
床掘り 土砂 小規模	m3	64.9				
埋戻し 小規模 土砂	m3	40.3				
施設整備	式	1		6,909,987	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
雨水排水設備工	式	1		1,170,993	工種行	
側溝工	式	1		823,999	種別行	
U型側溝(標準単価) 再利用撤去・据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=600mm・60kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャアソ40`0 0.26m3/10m	m	15.2				
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅150*高150*長600mm L=600mm・60kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャアソ40`0 0.26m3/10m	m	1.0				
U型側溝(標準単価) 再利用撤去・据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・240・240*240*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャアソ40`0 0.34m3/10m	m	94.7				
現場打側溝 W=250	m	3.3				
管渠工	式	1		72,434	種別行	
排水管 VU φ250	m	11.7				
集水桝工	式	1		274,560	種別行	
集水桝A型	箇所	1.0				
集水桝B型	箇所	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
園路広場整備工	式	1		871,023	工種行	
アスファルト舗装工	式	1		118,904	種別行	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	36.5				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	35.8				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	0.7				
張りコンクリート工	式	1		455,299	種別行	
コンクリート打設 防草コンクリート 人力打設 18-8-40W/C \leq 60 生コンクリート夜間割 増無 目地有り 生コンクリート小型車割増有	m2	78.5				
養生工 防草コンクリート	m2	78.5				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ γ 40 \sim 0	m2	78.5				
防草シート工	式	1		296,820	種別行	
防草シート設置工 制約無 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 防草シート本体材料計上有 1m2	m2	232.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管理施設整備工	式	1		3,976,323	工種行	
車止め工	式	1		62,840	種別行	
車止めポスト設置	本	2.0				
柵工	式	1		2,068,691	種別行	
金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*50mm塗装H3000	m	84.7				
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り(t=10cm) 300*300*600	基	43.0				
金網・支柱(立入防止柵) 設置 H3000	m	84.7				
金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*50mm塗装H2000	m	12.8				
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り(t=10cm) 250*250*450	基	7.0				
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	12.8				
金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*50mm塗装H1800	m	27.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 18*18*45cm	基	11.0				
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	27.1				
門扉工	式	1		623,070	種別行	
門扉 両開き	基	1.0				
門扉(材料費) 両開き W=3000 H=3000	基	1.0				
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 有り (t=20cm) 600*600*900	基	2.0				
コンクリートブロック積工	式	1		1,221,722	種別行	
コンクリートブロック積 4段	m	17.8				
コンクリートブロック積 3段	m	66.2				
コンクリートブロック積 2段	m	16.2				
構造物撤去工	式	1		486,465	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
構造物取壊し工	式	1		435,713	種別行	
立入防止柵撤去	m	123.4				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1.0				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2.5				
舗装版破碎積込(小規模土工)	m ²	0.9				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m ³	4.0				
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m ³	0.2				
モルタル補修	m	84.0				
運搬処理工	式	1		50,752	種別行	
アスファルト殻運搬処分 大阪アスコ共同企業体(日本道路株) 8.0km以下	m ³	0.05				
コンクリート殻運搬処分(有筋) 株スキヤセツ 11.0km以下	m ³	4.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬処分(無筋) (株)スギケンセツ 11.0km以下	m3	0.2				
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有 り 5.0km以下	t	1.3				
伐採工	式	1		69,183	工種行	
伐採工	式	1		69,183	種別行	
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	38.0				
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	7.0				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm未満	本	38.0				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	7.0				
伐採木 枝葉処分	m3	0.3				
伐採木 幹処分	m3	0.2				
伐採木 根処分	m3	0.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1		336,000	工種行	
交通管理工	式	1		336,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	24				
直接工事費	式	1		8,337,987		
(処分費等)	式	1		690,669		
共通仮設費	式	1		1,277,100		
共通仮設費	式	1		281,100		
技術管理費	式	1		7,100		
現場環境改善費(率計上)	式	1		274,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		996,000		
純工事費	式	1		9,615,087		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場管理費	式	1		4,140,000		
工事原価	式	1		13,755,087		
一般管理費等	式	1		2,860,313		
諸経費対象外	式	1		-49,400		
工事価格	式	1		16,566,000		
消費税相当額	式	1		1,656,600		
設計価格	式	1		18,222,600		