

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和6年度	設計書番号	24DYY001-0C0					
施工場所	枚方市 西牧野1丁目、牧野阪1丁目 他 地内						
路線・河川名							
工事名	牧野高槻線及び京都守口線用地管理工事 (R06-01)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">排水構造物工 一式 畦畔工 畦畔整形工 L = 224.6m 防護柵工 立入防止柵設置 L = 143.0m 舗装工 アスファルト舗装 A = 121.8㎡ 進入路工 A = 17.5㎡ 仮設工 仮囲い設置 L = 680.4m</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">10,914,200 円</p> <p style="text-align: right;">9,922,000 円</p> <p style="text-align: right;">992,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
用地管理工事: (牧野高槻線)	式	1		1,330,388	費目行	
排水構造物工	式	1		127,836	工種行	
暗渠排水管 (VUφ150)	m	36.4				
畦畔工	式	1		336,698	工種行	
畦畔整形工	m	166.6				
仮設工	式	1		865,854	工種行	
仮囲い設置 トロープφ9 松杭 (末口9cm、高さ180cm)	m	549.4				
用地管理工事: (京都守口線)	式	1		2,625,081	費目行	
畦畔工	式	1		117,218	工種行	
畦畔整形工	m	58.0				
防護柵設置工	式	1		1,624,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
立入防止柵設置 (ネットフェンス)	式	1				
舗装工	式	1		262,510	工種行	
舗装 (不陸整正有) (表層t=3cm)	式	1				
進入路工	式	1				
構造物撤去工	式	1		134,897	工種行	
構造物取壊し工	式	1		125,739	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	108.0				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	13.5				
運搬処理工	式	1		9,158	種別行	
As殻運搬処分	m3	1				
仮設工	式	1		486,456	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮囲い設置 トロープ φ9 松杭 (末口9cm、高さ180cm)	m	131.0				
交通誘導員B 昼間勤務(8時~17時) 実働8h(交代要員無)	式	1				
直接工事費	式	1		3,955,469		
(処分費等)	式	1		13,074		
共通仮設費	式	1		1,040,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,040,000		
純工事費	式	1		4,995,469		
現場管理費	式	1		3,100,000		
工事原価	式	1		8,095,469		
一般管理費等	式	1		1,826,531		
工事価格	式	1		9,922,000		

