

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24DB0028-0C0					
施工場所	枚方市 北山1丁目 地内						
路線・河川名	北山通線						
工事名	北山通線道路補修工事 (R6-21)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=520.3m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>20,818,600 円</p> <p>18,926,000 円</p> <p>1,892,600 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕	式	1		9,049,587	費目行	
舗装工	式	1		7,649,027	工種行	
路面切削工	式	1		2,757,437	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	23.0				
路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り	m2	3,406.4				
殻運搬(路面切削) DID有り 6.0km以下 良好	m3	170.3				
アスファルト塊(切削) 東京舗装工業(株) 春日北町	m3	170.3				
オーバーレイ工	式	1		4,891,590	種別行	
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	3,406.4				
区画線工	式	1		714,560	工種行	
区画線工	式	1		714,560	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置(標準単価)(外側線実線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	879.5				
区画線設置(標準単価)(外側線破線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	42.0				
区画線設置(標準単価)(中央線)黄色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	483.7				
区画線設置(標準単価)(横断歩道・停止線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セグラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	91.6				
区画線設置(標準単価)(ダイヤマーク) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	79.2				
区画線設置(標準単価)(40)黄色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	47.4				
仮設工	式	1		686,000	工種行	
交通管理工	式	1		686,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	49				
直接工事費	式	1		9,049,587		
(処分費等)	式	1		720,369		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		1,909,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,909,000		
純工事費	式	1		10,958,587		
現場管理費	式	1		4,736,000		
工事原価	式	1		15,694,587		
一般管理費等	式	1		3,231,413		
工事価格	式	1		18,926,000		
消費税相当額	式	1		1,892,600		
設計価格	式	1		20,818,600		