

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DB0027-0C0					
施 工 場 所	枚方市 西船橋1丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	市管理道路 他						
工 事 名	市管理道路他補修工事(R6-20)						

設 計 大 要	道路修繕 (市管理道路) 施工延長L=89.5m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 道路修繕 (野大峯線) 施工延長L=112.6m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 道路修繕 (宇山第1号線) 施工延長L=51.0m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	11,421,300 円 10,383,000 円 1,038,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕	(市管理道路)			式	1		2,430,538	費目行	
	舗装工			式	1		2,215,620	工種行	
		舗装打換え工		式	1		2,215,620	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	13.3				
		舗装版破碎積込		m2	612.1				
		運搬 アスファルト塊 有 6.0km以下 良好		m3	30.6				
		アスファルト塊(掘削) 東京舗装工業(株) 春日北町		m3	30.6				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	612.1				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	612.1				
	区画線工			式	1		60,918	工種行	
		区画線工		式	1		60,918	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	184.6				
	仮設工			式	1		154,000	工種行	
		交通管理工		式	1		154,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	11				
道路修繕(野大峯線)				式	1		1,698,380	費目行	
	舗装工			式	1		1,508,846	工種行	
		舗装打換え工		式	1		1,508,846	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.9				
			舗装版破碎積込	m2	416.5				
			運搬 アスファルト塊 有 2.0km以下 良好	m3	20.8				
			アスファルト塊(掘削) 東京舗装工業(株) 春日北町	m3	20.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 0.2km以下 良好	m3	0.6				
			表土(はぎ土) 4t 処分 受入地【大峰リサイクルセンター】枚方市大峰東町11-3	m3	0.6				
			不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	416.5				
			表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	423.1				
	区画線工			式	1		35,534	工種行	
		区画線工		式	1		35,534	種別行	
			区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	8.0				
			区画線設置(標準単価)児童注意・キッズゾーン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	52.1				
	仮設工			式	1		154,000	工種行	
		交通管理工		式	1		154,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	11				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕	(宇山第1号線)			式	1		569,315	費目行	
	舗装工			式	1		391,187	工種行	
		舗装打換え工		式	1		391,187	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	52.7				
		舗装版破碎積込		m2	52.8				
		運搬 アスファルト塊 有 6.0km以下 良好		m3	2.6				
		アスファルト塊(掘削) 東京舗装工業(株) 春日北町		m3	2.6				
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	10.0				
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好		m3	10.0				
		廃路盤材(クラッシュ) 東京舗装工業(株) 春日北町		m3	10.0				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	12.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 300mm 2層施工	m2	40.2				
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	52.8				
	撤去工			式	1		22,599	工種行	
		撤去工		式	1		22,599	種別行	
			人力抜根	m2	40.2				
			積込運搬 ダンプトラック(オンロード・ディゼル・2t積級) 11.5km以下 良好	m2	40.2				
			竹根処分費 枚方市中宮大池4丁目	m3	1.0				
	区画線工			式	1		29,529	工種行	
		区画線工		式	1		29,529	種別行	
			区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	51.0				
			区画線設置(標準単価)外側線(グリーンライン) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	51.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	仮設工			式	1		126,000	工種行	
		交通管理工		式	1		126,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	9				
直接工事費				式	1		4,698,233		
	(処分費等)			式	1		306,830		
共通仮設費				式	1		1,086,369		
	共通仮設費			式	1		3,369		
		準備費		式	1		3,369		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,083,000		
純工事費				式	1		5,784,602		
	現場管理費			式	1		2,721,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	原価			式	1		8,505,602		
	一般管理費等			式	1		1,877,398		
工事	価格			式	1		10,383,000		
	消費税相当額			式	1		1,038,300		
設計	価格			式	1		11,421,300		