枚方市

部　長	次　長	次　長	課　長	課長代理	校　合	検　算	設　計

事務決裁規程　第　条　項　号
別表第　表（　）表　項（　）号
起　案　日：令和　年　月　日
決　裁　日：令和　年　月　日

設　計　書

令和６年度	設計書番号	24DB0034-0C0
施工場所	枚方市　山之上東町地内　他	
路線・河川名	岡東山之上東１号線他	
工事名	岡東山之上東１号線他道路補修工事（R6-25）	

設　計　大　要	岡東山之上東１号線 　舗装工　一式 　区画線工　一式 　仮設工　一式 　施工延長　L=325.0m 新香里中央線 　舗装工　一式 　区画線工　一式 　仮設工　一式 　施工延長　L=135.0m
設　計　金　額	32,358,700 円
(内 訳) 工　事　価　格	29,417,000 円
消費税等相当額	2,941,700 円

24DB0034-0C0

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
岡東山之上東1号線	式	1		9,563,321	費目行	
舗装工	式	1		8,370,049	工種行	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1		8,370,049	種別行	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	31.0				
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	2,789.9				
殻運搬(路面切削) DID有り 3.5km以下 良好	m3	139.4				
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(切削) (夜間料金)	m3	139.4				
区画線工	式	1		668,272	工種行	
区画線工	式	1		668,272	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線･15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	548.4				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線･15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	31.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線･20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	315.7				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ｾﾞﾌﾞﾗ･45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	41.7				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印･記号･文字･15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	105.6				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印･記号･文字･15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	39.6				
ストップマーク設置	箇所	1				
仮設工	式	1		525,000	工種行	
交通管理工	式	1		525,000	種別行	
交通誘導警備員B 夜間勤務(20時～5時)実働8h(交替要員無)	人日	25				
新香里中央線	式	1		4,503,429	費目行	
舗装工	式	1		4,083,654	工種行	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1		4,083,654	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	40.2				
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	1,490.2				
殻運搬(路面切削) DID有り 5.5km以下 良好	m3	74.5				
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(切削)	m3	74.5				
区画線工	式	1		209,775	工種行	
区画線工	式	1		209,775	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線･15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	113.4				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線･20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	113.4				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ｾﾞﾌﾞﾗ･45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	91.8				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印･記号･文字･15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	14.7				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印･記号･文字･15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
仮設工	式	1		210,000	工種行	
交通管理工	式	1		210,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	15				
直接工事費	式	1		14,066,750		
(処分費等)	式	1		1,055,596		
共通仮設費	式	1		3,030,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		3,030,000		
純工事費	式	1		17,096,750		
現場管理費	式	1		7,647,000		
工事原価	式	1		24,743,750		
一般管理費等	式	1		4,673,250		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
工事価格	式	1		29,417,000		
消費税相当額	式	1		2,941,700		
設計価格	式	1		32,358,700		