

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24DEYY03-0C0					
施工場所	枚方市 北山1丁目 地内						
路線・河川名	北山通線						
工事名	北山通線周辺整備工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>施工延長 L=121.7m</p> <p>道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 道路植栽工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>18,690,100 円</p> <p>16,991,000 円</p> <p>1,699,100 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		8,945,059	費目行	
	道路土工		式	1		814,143	工種行	
		掘削工	式	1		41,301	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	130				
		路床盛土工	式	1		45,630	種別行	
		路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	30				
		路床盛土 2.5m未満	m3	6				
		作業土工	式	1		214,439	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	43				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	35				
		運搬処理工	式	1		512,773	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		残土運搬処分 廃路盤	m3	47				
		残土運搬処分 土砂	m3	45				
	舗装工		式	1		2,488,532	工種行	
	アスファルト舗装工		式	1		2,488,532	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 90mm 1層施工	m2	1,170				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1,140				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	20				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	9				
	排水構造物工		式	1		720,900	工種行	
	管渠工		式	1		509,280	種別行	
		①VUφ250 L=4.2m	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		②VUφ250 L=5.0m	箇所	1				
		③VUφ250 L=8.5m	箇所	1				
	集水柵工		式	1		211,620	種別行	
		現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	箇所	3				
縁石工			式	1		325,872	工種行	
	縁石工		式	1		325,872	種別行	
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クッションRC-40 18-8-25(高 炉) 養生有り	m	48				
	防護柵工		式	1		1,575,982	工種行	
	防止柵工		式	1		1,575,982	種別行	
		金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	132				
		金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*50mm塗装H1800	m	132				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	基	73				
	区画線工		式	1		656	工種行	
	区画線工		式	1		656	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供有	m	2				
	道路植栽工		式	1		527,580	工種行	
	道路植栽工		式	1		527,580	種別行	
		道路植栽 (植樹)	箇所	18				
	構造物撤去工		式	1		1,917,394	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		1,079,808	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	610				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無	m2	254				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	43				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.3				
		支障木の伐採・抜根 幹周:60cm以上90cm未満	現場	1				
		道路照明灯撤去 高さ:GL8~12m重量:350kg以下	基	2				
	閉塞工		式	1		4,459	種別行	
		閉塞 取付管撤去部	箇所	7				
	運搬処理工		式	1		833,127	種別行	
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	55				
		殻運搬処理 Co殻(無筋)	m3	43				
		殻運搬処理 Co殻(有筋)	m3	0.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]・ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区 間有り 9.0km以下	t	2.0				
	仮設工		式	1		574,000	工種行	
	交通管理工		式	1		574,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	41				
直接工事費			式	1		8,945,059		
	(処分費等)		式	1		810,199		
共通仮設費			式	1		1,535,000		
	共通仮設費		式	1		288,000		
	現場環境改善費(率計上)		式	1		288,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,247,000		
純工事費			式	1		10,480,059		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理費		式	1		3,660,000		
工事	原価			式	1		14,140,059		
	一般	管理費等		式	1		2,915,941		
	諸経	費対象外		式	1		-65,000		
工事	価格			式	1		16,991,000		
	消費	税相当額		式	1		1,699,100		
設計	価格			式	1		18,690,100		