枚方市

部　長	次　長	次　長	課　長	課長代理	校　合	検　算	設　計

設　　計　　書

令和６年度	設 計 書 番 号	24DB0030-0C0
施　工　場　所	枚方市　出屋敷西町2丁目　地内	
路　線・河　川　名	田口第10号線	
工　　事　　名	田口第10号線道路補修工事（R6-23）	

設　計　大　要	舗装工　　一式 区画線工　一式 仮設工　　一式 施工延長L＝102m
設　計　金　額 （内 訳） 工　事　価　格 消費税等相当額	10,939,500 円 9,945,000 円 994,500 円

24DB0030-0C0

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
道路修繕	式	1		4,504,289	費目行	
舗装工	式	1		4,193,510	工種行	
舗装打換工	式	1		4,193,510	種別行	
舗装版切断【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	22.9				
殻運搬【夜間】 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	m3	67.8				
処分費【夜間】 東京舗装工業㈱ 枚方ｱｽｺﾝ 枚方市春日北町	m3	67.8				
道路打換(舗装打換)一連 摺付無【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装・基層1層 表層 1000m2未満	m2	678.6				
区画線工	式	1		58,779	工種行	
区画線工	式	1		58,779	種別行	
区画線設置(標準単価)【夜間】【外側線・中央線実線】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	97.2				
区画線設置(標準単価)【夜間】【外側線破線】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	25.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
区画線設置(標準単価)【夜間】【停止線W=75】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ｾﾞﾌﾞﾗ 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	2.7				
仮設工	式	1		252,000	工種行	
交通管理工	式	1		252,000	種別行	
交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
直接工事費	式	1		4,504,289		
(処分費等)	式	1		334,593		
共通仮設費	式	1		1,030,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,030,000		
純工事費	式	1		5,534,289		
現場管理費	式	1		2,614,000		
工事原価	式	1		8,148,289		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
一般管理費等	式	1		1,796,711		
工事価格	式	1		9,945,000		
消費税相当額	式	1		994,500		
設計価格	式	1		10,939,500		