

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24GI0094-0C0					
施 工 場 所	枚方市 野村北町 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	野村北町水路管理地改良工事						

設 計 大 要	掘削工 一式 土間工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	3, 384, 700 円 3, 077, 000 円 307, 700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管理施設改良				式	1		1,532,615	費目行	
土工				式	1		1,420,615	工種行	
掘削工				式	1		375,493	種別行	
			侵入防止柵撤去・復旧	m	3				
			人力積込 コンクリート塊・間知石等	m3	2				
			人力運搬(運搬〜取卸し) 60m以下	m3	2				
			土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 り 8.0km以下 良好	m3	2				
			鉄板撤去・運搬 1200×1200	t	0.01				
			床掘り 土砂 現場制約あり	m3	12				
			人力運搬(運搬〜取卸し) 60m以下	m3	12				
			土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 り 8.0km以下 良好	m3	12				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			土砂分別作業	m3	12				
			土間工	式	1		1,045,122	種別行	
			コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-12-25(20)(高炉)生 コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	m3	23.7				
			床コンクリート面の仕上げ(金ごて押え)	m2	237				
			目地板(横目地) 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	2.2				
			目地板(縦目地) 30m2未満 瀝青繊維質目地板(t=20) 民地境界間施工	m2	9.95				
			仮設工	式	1		112,000	工種行	
			仮設工	式	1		112,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	8				
直接工事費				式	1		1,532,615		
共通仮設費				式	1		166,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		166,000		
純工事費	式	1		1,698,615		
現場管理費	式	1		791,000		
工事原価	式	1		2,489,615		
一般管理費等	式	1		587,385		
工事価格	式	1		3,077,000		
消費税相当額	式	1		307,700		
設計価格	式	1		3,384,700		