

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25DB0001-0C0					
施工場所	枚方市 王仁公園 地内						
路線・河川名	王仁公園前線						
工事名	王仁公園前線道路補修工事 (R7-1)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">道路修繕 施工延長 車道 L=58.4m 歩道 L=80.6m 舗装工 一式、区画線工 一式、附帯工 一式、仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right;">13,220,900 円</p> <p style="text-align: right;">12,019,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,201,900 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕	式	1		5,312,196	費目行	
舗装工	式	1		3,141,909	工種行	
車道舗装工	式	1		1,657,870	種別行	
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	406.7				
基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	406.7				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	406.7				
歩道舗装工	式	1		334,907	種別行	
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	150.9				
表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	150.9				
舗装版破碎工	式	1		1,149,132	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	100.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	557.7				
運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	48.2				
処分費 アスファルト塊(掘削)	m3	48.2				
区画線工	式	1		96,471	工種行	
区画線工	式	1		96,471	種別行	
区画線設置(標準単価)(外側線 中央線W=15 白 実線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	81.5				
区画線設置(標準単価)(横断歩道 停止線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブテラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	20.5				
区画線設置(標準単価)(減速帯 ダイヤマーク T字) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	78.0				
附帯工	式	1		1,348,336	工種行	
附帯工	式	1		1,348,336	種別行	
街渠A-1型	m	71.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュRC-40 生 コンクリート(各種) 養生有り	m	67.3				
床掘り 土砂 小規模	m3	12.7				
埋戻し 小規模 土砂	m3	12.7				
埋戻材 RM-30	m3	12.7				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好	m3	12.7				
廃路盤処分費	m3	12.7				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	7.7				
Co殻運搬処分費	m3	7.7				
仮設工	式	1		725,480	工種行	
仮設工	式	1		123,480	種別行	
敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm 設置・撤去	枚	56				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
しま鋼板賃料 22*1524*3048 供用12日	枚	14				
交通管理工	式	1		602,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	43				
直接工事費	式	1		5,312,196		
(処分費等)	式	1		348,267		
共通仮設費	式	1		1,375,760		
共通仮設費	式	1		149,760		
運搬費	式	1		149,760		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,226,000		
純工事費	式	1		6,687,956		
現場管理費	式	1		3,184,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価	式	1		9,871,956		
一般管理費等	式	1		2,147,044		
工事価格	式	1		12,019,000		
消費税相当額	式	1		1,201,900		
設計価格	式	1		13,220,900		