

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和7年度	設 計 書 番 号	25DB0002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 養父西町 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	牧野長尾線						
工 事 名	牧野長尾線歩道補修工事(R7-2)						

設 計 大 要	舗装工 一式 道路付属施設工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=320.0m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	10,286,100 円 9,351,000 円 935,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		4,154,991	費目行	
舗装工			式	1		3,088,166	工種行	
	舗装打換え工		式	1		3,088,166	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	3.3			1号代 価表	
	舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m2	939.2			2号代 価表	
	運搬(電線共同溝工)(As殻) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好		m3	30.6			3号代 価表	
	アスファルト塊(掘削)		m3	30.6				
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	3.2			4号代 価表	
	運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 10.5km以下 良好		m3	3.2			5号代 価表	
	コンクリート塊(無筋)		m3	3.2				
	上層路盤(歩道部) 60mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	26.7			6号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	978.0			7号代 価表	
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	853.3			8号代 価表	
		表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	124.7			10号代 価表	
	道路付属施設工			式	1		226,825	工種行	
	道路付属物工			式	1		226,825	種別行	
		特殊ブロック舗装 撤去		m2	12.1			11号代 価表	
		運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 6.0km以下 良好		m3	0.7			12号代 価表	
		いかり処分費 枚方市中宮大池3丁目		m3	0.7				
		点字シート ステップガイド(副資材含む)(密粒・材工共価格)		枚	74.0				
	仮設工			式	1		840,000	工種行	
	交通管理工			式	1		840,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	60			13号代 価表	
直接工事費	式	1		4,154,991		
(処分費等)	式	1		173,854	1号内 訳書	
共通仮設費	式	1		982,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		982,000		
純工事費	式	1		5,136,991		
現場管理費	式	1		2,493,000		
工事原価	式	1		7,629,991		
一般管理費等	式	1		1,721,009		
工事価格	式	1		9,351,000		
消費税相当額	式	1		935,100		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計価格				式	1		10,286,100		