

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和7年度	設 計 書 番 号	25DB0003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	新香里中央線						
工 事 名	新香里中央線歩道補修工事(R7-3)						

道路修繕
舗装工 一式
道路付属施設工 一式
仮設工 一式
施工延長 179.8m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

10,256,400 円

9,324,000 円

932,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		4,143,236	費目行	
	舗装工			式	1		1,876,298	工種行	
		舗装打換え工		式	1		1,876,298	種別行	
		舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m2	537.9				
		運搬(電線共同溝工)As殻 アスファルト塊 有 22.5km以下 良好		m3	16.8				
		アスファルト塊(掘削) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町		m3	16.8				
		運搬(電線共同溝工)点字ブロック レンガ(アスファルト塊) 有 6.0km以下 良好		m3	3.8				
		レンガ処分費 枚方市中宮大池3丁目		m3	3.8				
		上層路盤(歩道部) 20mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30		m2	6.0				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30		m2	599.9				
		表層(歩道部)歩道 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	557.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			表層(歩道部)乗入 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	42.6				
	道路	附属	施設工	式	1		1,874,938	工種行	
			道路附属物工	式	1		1,874,938	種別行	
			特殊ブロック舗装 撤去	m2	62.0				
			点字シート ステップガイド(副資材含む)(密粒・材工共価格)	枚	689.6				
	仮設工			式	1		392,000	工種行	
			交通管理工	式	1		392,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	28				
直接工事費				式	1		4,143,236		
			(処分費等)	式	1		173,960		
共通仮設費				式	1		979,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(率計上)		式	1		979,000		
純工事費				式	1		5,122,236		
	現場	管理費		式	1		2,485,000		
工事原価				式	1		7,607,236		
	一般	管理費等		式	1		1,716,764		
工事価格				式	1		9,324,000		
	消費	税相当額		式	1		932,400		
設計価格				式	1		10,256,400		