

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DB0004-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘10丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	香里ヶ丘47号線						
工 事 名	香里ヶ丘47号線道路補修工事 (R7-4)						

設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 200.0m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	5, 284, 400 円 4, 804, 000 円 480, 400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		2,162,374	費目行	
舗装工			式	1		1,761,490	工種行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	49.8				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	709.3				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 19.5km以下 良好	m3	35.5				
		アスファルト塊(掘削)	m3	35.5				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	709.3				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	709.3				
区画線工			式	1		204,884	工種行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	121.4				
		区画線工 夜間無 溶融式手動 実線・15cm 塗布厚1.5mm 緑系色	m	121.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.0				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	96.7				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	15.5				
	仮設工			式	1		196,000	工種行	
		交通管理工		式	1		196,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日		14				
直接工事費				式	1		2,162,374		
	(処分費等)			式	1		166,850		
共通仮設費				式	1		493,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		493,000		
純工事費				式	1		2,655,374		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場管理費	式	1		1,251,000		
工事原価	式	1		3,906,374		
一般管理費等	式	1		897,626		
工事価格	式	1		4,804,000		
消費税相当額	式	1		480,400		
設計価格	式	1		5,284,400		