

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DB0006-0C0					
施 工 場 所	枚方市 片鉾本町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	片鉾第1号線他						
工 事 名	片鉾第 1 号線他道路補修工事 (R6-4)						

設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=279.2m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	11,962,500 円 10,875,000 円 1,087,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		4,863,181	費目行	
舗装工			式	1		3,645,736	工種行	
舗装打換え工			式	1		3,645,736	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	33.2				
		舗装版破碎積込	m2	868.5				
		運搬(電線共同溝) アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m3	43.4				
		アスファルト塊(掘削)	m3	43.4				
		上層路盤(歩道部) 30mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	868.5				
		表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	868.5				
区画線工			式	1		69,445	工種行	
区画線工			式	1		69,445	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	95.0				
	仮設工			式	1		1,148,000	工種行	
	交通管理工			式	1		1,148,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	82				
直接工事費				式	1		4,863,181		
	(処分費等)			式	1		203,980		
共通仮設費				式	1		1,149,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,149,000		
純工事費				式	1		6,012,181		
	現場管理費			式	1		2,885,000		
工事原価				式	1		8,897,181		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等				式	1		1,977,819		
工事価格				式	1		10,875,000		
消費税相当額				式	1		1,087,500		
設計価格				式	1		11,962,500		