

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24GK2701-0C0					
施 工 場 所	枚方市 北楠葉町、楠葉中之芝 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	北楠葉町地区他雨水管整備工事						

設 計 大 要	【北楠葉町地区】 管きょ工（開削、管径450mm） マンホール工 L=53.40m 4箇所 【楠葉中之芝1丁目地区】 管きょ工（開削、管径300mm） マンホール工 L=64.30m 3箇所 取付管およびます工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	24,190,100 円 21,991,000 円 2,199,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路			式	1		11,583,862	費目行	
管きょ工（開削、管径450mm）（北楠葉町地区） L=53.40m			式	1		3,037,291	工種行	
管路土工（北楠葉町地区）			式	1		858,074	種別行	
管路掘削			m3	54				
管路埋戻			m3	2				
発生土処理			m3	40				
廃路盤材処理			m3	14				
管布設工（北楠葉町地区）			式	1		2,001,672	種別行	
強化プラスチック複合管 呼び径450mm			m	50.70				
マンホール用可とう性継手 FRP φ 450mm 組立用			箇所	6				
管基礎工（北楠葉町地区）			式	1		170,196	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		砂基礎 RC-10 掘削幅1.05m		m	50.25				
		開削水替工（北楠葉町地区）		式	1		7,349	種別行	
		開削水替		式	1				
		マンホール工（北楠葉町地区） 4箇所		式	1		792,417	工種行	
		組立マンホール工（北楠葉町地区）		式	1		792,417	種別行	
		組立1号マンホール		式	1				
		人孔（M.1）管口処理（既設管HPφ500）		箇所	1				
		人孔（M.4）管口処理（既設管HPφ300）		箇所	1				
		付帯工（北楠葉町地区）		式	1		920,287	工種行	
		管路土工（北楠葉町地区）		式	1		85,764	種別行	
		管路掘削		m3	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			管路埋戻	m3	2				
			発生土処理	m3	2				
			廃路盤材処理	m3	2				
			構造物撤去・復旧工（北楠葉町地区）	式	1		834,523	種別行	
			既設雨水管 撤去・処分 HP φ250mm	m	53.10				
			既設マンホール 撤去・処分	式	1				
			既設汚水柵・取付管 撤去	箇所	1				
			既設汚水柵・取付管 復旧	箇所	1				
			既設雨水取付管 撤去	式	1				
			既設雨水取付管 復旧 呼び径150mmおよび200mm	式	1				
			人孔蓋 撤去・復旧	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管きょ工（開削、管径300mm）（楠葉中之芝 1 丁目地区） L=64.30m				式	1		2,194,486	工種行	
管路土工（楠葉中之芝 1 丁目地区）				式	1		1,407,612	種別行	
管路掘削				m3	72				
管路埋戻				m3	27				
発生土処理				m3	57				
廃路盤材処理				m3	15				
管布設工（楠葉中之芝 1 丁目地区）				式	1		627,140	種別行	
硬質塩化ビニル管 呼び径300mm				m	61.60				
マンホール用可とう性継手 VU φ 300mm 組立用				箇所	6				
管基礎工（楠葉中之芝 1 丁目地区）				式	1		152,385	種別行	
砂基礎 RC-10 掘削幅0.90m				m	61.15				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		開削水替工（楠葉中之芝 1 丁目地区）		式	1		7,349	種別行	
		開削水替		式	1				
	マンホール工（楠葉中之芝 1 丁目地区） 3箇所			式	1		655,600	工種行	
		組立マンホール工（楠葉中之芝 1 丁目地区）		式	1		655,600	種別行	
		組立1号マンホール		式	1				
		付帯工（楠葉中之芝 1 丁目地区）		式	1		354,964	工種行	
		管路土工（楠葉中之芝 1 丁目地区）		式	1		85,764	種別行	
		管路掘削		m3	4				
		管路埋戻		m3	2				
		発生土処理		m3	2				
		廃路盤材処理		m3	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			ます設置工（楠葉中之芝 1 丁目地区）	式	1		100,600	種別行	
			プラスチック集水桝	箇所	4				
			取付管布設工（楠葉中之芝 1 丁目地区）	式	1		168,600	種別行	
			硬質塩化ビニル管 呼び径200mm	式	1				
			構造物撤去工（楠葉中之芝 1 丁目地区）	式	1		26,878	工種行	
			既設雨水取付管撤去	式	1				
			既設側溝撤去 U200mm×200mm	m	2.00				
			既設人孔改修工（楠葉中之芝 1 丁目地区）	式	1		10,499	種別行	
			既設人孔 削孔	箇所	1				
			既設人孔 閉塞 Φ200	箇所	1				
			舗装工（楠葉中之芝 1 丁目地区及び北楠葉町地区）	式	1		2,845,939	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			道路撤去工（楠葉中之芝 1 丁目地区及び北楠葉町地区） （管路、付帯工施工時）	式	1		321,578	種別行	
			舗装版切断	m	269.20				
			舗装版破碎 小型バックホウ	m2	127.5				
			As殻運搬処理 アスファルト（処分地：高槻市西大樋町地区）（距離：11.6km）DID有 良好	m3	6				
			道路撤去工（楠葉中之芝 1 丁目地区及び北楠葉町地区） （舗装復旧時）	式	1		781,626	種別行	
			舗装版切断	m	44.50				
			舗装版破碎 小型バックホウ	m2	564.4				
			As殻運搬処理 アスファルト（処分地：高槻市西大樋町地区）（距離：11.6km）DID有 良好	m3	28				
			道路復旧工（市道1号工）（楠葉中之芝 1 丁目地区及び北楠葉町地区） （管路施工時）	式	1		584,587	種別行	
			上層路盤 【t=250mm 再生粒度調整碎石RM-30】	m2	127.5				
			表層（仮舗装） 【t=50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し】	m2	127.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			道路復旧工（市道1号工）（楠葉中之芝1丁目地区及び北楠葉町地区） （舗装復旧時）	式	1		1,158,148	種別行	
			不陸整正 【補足材：RM-30、補足材の厚さ：30mm】	m2	564.4				
			表層 【t=50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3】	m2	564.4				
			仮設工（楠葉中之芝1丁目地区及び北楠葉町地区）	式	1		756,000	工種行	
			交通管理工（楠葉中之芝1丁目地区及び北楠葉町地区）	式	1		756,000	種別行	
			交通誘導警備員	式	1				
			直接工事費	式	1		11,583,862		
			共通仮設費	式	1		1,698,100		
			共通仮設費	式	1		7,100		
			技術管理費	式	1		7,100		
			共通仮設費（率計上）	式	1		1,691,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費	式	1		13,281,962		
現場管理費	式	1		5,051,000		
工事原価	式	1		18,332,962		
一般管理費等	式	1		3,658,038		
工事価格	式	1		21,991,000		
消費税相当額	式	1		2,199,100		
設計価格	式	1		24,190,100		