

[illegible]

当初設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
施工年度	:	令和 6年度			
支出費目	:	R6建 - 20 建設改良費(配水支管)			
	:				
	:				
	:				
工事場所	:	枚方市 杉山手3丁目 地内			
路線河川名	:	杉山手第17号線 他			
工事名	:	杉山手3丁目口径150mm以下配水管改良工事			
	:				
	:				
区 分		金 額		摘 要	
工事価格		76,860,000 円			
消費税相当額		7,686,000 円			
工事費		84,546,000 円			

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	PE φ 1 5 0	m	2 9 0 . 6
	PE φ 1 0 0	m	2 4 . 3
	PE φ 7 5	m	5 8 . 9
	PE φ 5 0	m	3 4 . 5
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	9
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	2 9 3
	D I P φ 1 0 0	m	2 5
	D I P φ 7 5	m	5 8
	H I V P φ 5 0	m	6 1
給水管接合替工		箇所	5 2
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150 本管工事（配水支管）							(4,931,060) 11,305,118	
	材料費			式	1	(4,931,060) 5,661,320	(4,931,060) 5,661,320	
	土工			式	1	4,448,330	4,448,330	
	管工			式	1	1,195,468	1,195,468	
φ 100 本管工事（配水支管）							(536,842) 1,216,896	
	材料費			式	1	(536,842) 699,122	(536,842) 699,122	
	土工			式	1	388,811	388,811	
	管工			式	1	128,963	128,963	
φ 75 本管工事（配水支管）							(507,737) 1,734,177	
	材料費			式	1	(507,737) 670,017	(507,737) 670,017	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	859,932	859,932	
	管工			式	1	204,228	204,228	
φ 50 本管工事（配水支管）							(202,992) 874,611	
	材料費			式	1	(202,992) 284,132	(202,992) 284,132	
	土工			式	1	486,854	486,854	
	管工			式	1	103,625	103,625	
φ 150 消火栓設置工事（配水支管）							(749,940) 1,149,754	
	材料費			式	1	(749,940) 1,118,120	(749,940) 1,118,120	
	管工			式	1	31,634	31,634	
φ 75 消火栓設置工事（配水支管）							(212,280) 411,455	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(212,280) 396,370	(212,280) 396,370	
	管工			式	1	15,085	15,085	
給水管接合替工事（配水支管）							(2,319,788) 5,654,418	
	材料費			式	1	(2,060) 2,060	(2,060) 2,060	
	土工			式	1	1,544,701	1,544,701	
	管工			式	1	(2,317,728) 4,107,657	(2,317,728) 4,107,657	
仮設給水替工事（配水支管）							(3,743,373) 9,804,544	
	材料費			式	1	(1,683,988) 1,833,468	(1,683,988) 1,833,468	
	土工			式	1	2,867,161	2,867,161	
	管工			式	1	(2,059,385) 5,103,915	(2,059,385) 5,103,915	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150 本管撤去工事（配水支管）							77,984	
	管工			式	1	354,744	354,744	
	現場発生品			式	1	-276,760	-276,760	
φ 100 本管撤去工事（配水支管）							21,583	
	管工			式	1	21,583	21,583	
φ 75 本管撤去工事（配水支管）							49,148	
	管工			式	1	49,148	49,148	
φ 50 本管撤去工事（配水支管）							369,321	
	土工			式	1	340,765	340,765	
	管工			式	1	28,556	28,556	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装本復旧工事（配水支管）							8,977,754	
	土工			式	1	8,977,754	8,977,754	
仮設工（配水支管）							3,920,000	
	交通管理工			式	1	3,920,000	3,920,000	
直接工事費計							(13,204,012) 45,566,763	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(13,204,012) 45,566,763	
共通仮設費				式	1		4,610,803	
	共通仮設費率計算額			式	1		4,512,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		98,803	
		運搬費		式	1		12,963	
			運搬費	式	1		12,963	
		準備費		式	1		85,840	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,840	
純工事費				式	1		50,177,566	
	現場管理費			式	1		15,059,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1		15,059,000	
工事原価				式	1		65,236,566	
	一般管理費等			式	1		11,623,434	
		一般管理費率計算額		式	1		11,603,000	
		契約保証費		式	1		25,715	
工事価格				式	1		76,860,000	
消費税相当額				式	1		7,686,000	
本工事費				式	1		84,546,000	