

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 6年度 支出費目 : R6建-13 建設改良費 (更新) : : : : 工事場所 : 枚方市牧野本町1丁目地内 路線河川名 : 市道 九頭神第1号線 他 工事名 : 牧野本町1丁目口径150mm以下配水管更新工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	令和 5年度	単 価 適 用 月 度 :	令和 6年 5 月 度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		
	週 休 二 日 補 正 :	補正無し		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	41,940,000 円	
消費税相当額	4,194,000 円	
工事費	46,134,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	DIP φ 150	m	242.2
	PE φ 75	m	15.1
設置工	仕切弁 φ 150	箇所	12
	仕切弁 φ 75	箇所	2
	消火栓 φ 75	箇所	2
給水管接合替工		箇所	8
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1
撤去工	DIP φ 150	m	70
	CIP φ 150	m	20
	HIVP φ 40	m	40

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（更新）							(9,039,250) 13,877,783	
	材料費			式	1	(9,039,250) 10,094,070	(9,039,250) 10,094,070	
	土工			式	1	2,262,369	2,262,369	
	管工			式	1	1,521,344	1,521,344	
φ75本管工事（更新）							(296,532) 737,427	
	材料費			式	1	(296,532) 377,672	(296,532) 377,672	
	土工			式	1	290,981	290,981	
	管工			式	1	68,774	68,774	
φ150消火栓設置工事（更新）							(492,720) 1,283,674	
	材料費			式	1	(492,720) 1,229,080	(492,720) 1,229,080	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	54,594	54,594	
給水管接合替工事（更新）							(1,098,932) 2,174,449	
	材料費			式	1	(11,400) 11,400	(11,400) 11,400	
	土工			式	1	395,763	395,763	
	管工			式	1	(1,087,532) 1,767,286	(1,087,532) 1,767,286	
仮設給水替工事（更新）							(647,954) 1,727,537	
	材料費			式	1	(434,880) 509,620	(434,880) 509,620	
	土工			式	1	434,068	434,068	
	管工			式	1	(213,074) 783,849	(213,074) 783,849	
φ150本管撤去工事（更新）							(222,462) 754,032	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(222,462) 222,462	(222,462) 222,462	
	土工			式	1	428,276	428,276	
	管工			式	1	176,184	176,184	
	現場発生品			式	1	-72,890	-72,890	
φ40本管撤去工事(更新)							(2,910) 19,355	
	材料費			式	1	(2,910) 2,910	(2,910) 2,910	
	管工			式	1	16,445	16,445	
舗装本復旧工事(更新)							2,421,376	
	土工			式	1	2,421,376	2,421,376	
付帯工							86,187	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(11,800,760) 24,447,380	
共通仮設費				式	1		2,652,318	
			共通仮設費率計算額	式	1		2,566,000	
			共通仮設費 積上額計	式	1		86,318	
			運搬費	式	1		478	
			運搬費	式	1		478	
			技術管理費	式	1		85,840	
			土質試験	式	1		85,840	
純工事費				式	1		27,099,698	
			現場管理費	式	1		8,054,000	

