

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DB0004-0C0					
施 工 場 所	枚方市 宗谷1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	宗谷第8号線 他						
工 事 名	宗谷第8号線他道路補修工事(R6-3)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路修繕 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長L=314.6m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>13,490,400 円</p> <p>12,264,000 円</p> <p>1,226,400 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕	式	1		6,353,407	費目行	
舗装工	式	1		5,989,407	工種行	
舗装打換え工	式	1		5,989,407	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	36.7				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,630.0				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	145.0				
アスファルト塊(掘削) 東京舗装工業(株) 春日北町	m3	145.0				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1,630.0				
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,270.8				
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	1,270.8				
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	359.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮設工	式	1		364,000	工種行	
交通管理工	式	1		364,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	26				
直接工事費	式	1		6,353,407		
(処分費等)	式	1		681,500		
共通仮設費	式	1		1,001,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,001,000		
純工事費	式	1		7,354,407		
現場管理費	式	1		2,771,000		
工事原価	式	1		10,125,407		
一般管理費等	式	1		2,138,593		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事価格	式	1		12,264,000		
消費税相当額	式	1		1,226,400		
設計価格	式	1		13,490,400		