

工 事 概 要

| 建設改良費（依頼） 種 別 | 形 質 | 単位 | 当 初 |
|------------------|---------------|----|-----------|
| 布設工 | D I P φ 1 5 0 | m | 1 1 2 . 3 |
| 設置工 | 仕切弁 φ 1 5 0 | 箇所 | 2 |
| | 消火栓 φ 7 5 | 箇所 | 1 |
| 撤去工 | D I P φ 1 5 0 | m | 1 0 7 |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----|----|-------|----|----|----------------------------|----------------------------|----|
| φ150本管工事（依頼） | | | | | | | (3,120,470) 5,553,692 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (3,120,470) 3,573,080 | (3,120,470) 3,573,080 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 1,369,816 | 1,369,816 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 610,796 | 610,796 | |
| φ150消火栓設置工事（依頼） | | | | | | | (184,574) 382,987 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (184,574) 364,464 | (184,574) 364,464 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 18,523 | 18,523 | |
| φ150本管撤去工事（依頼） | | | | | | | (21,730) 1,701,290 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (21,730) 21,730 | (21,730) 21,730 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 1,629,733 | 1,629,733 | |

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細別／規格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | (3,326,774) 8,183,969 | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | 1,068,926 | |
| | | 共通仮設費率計算額 | | 式 | 1 | | 996,000 | |
| | | 共通仮設費 積上額計 | | 式 | 1 | | 72,926 | |
| | | 準備費 | | 式 | 1 | | 72,926 | |
| | | | 試掘工 1号工 1箇所/W1.0×L2.5×H1.5 | 式 | 1 | | 72,926 | |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | 9,252,895 | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | 3,029,000 | |
| | | 現場管理費率計算額 | | 式 | 1 | | 3,029,000 | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | 12,281,895 | |

