

部長	次長	課長	課長代理	係長	検算	係員			技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 6年度 支出費目 : : : : : : 工事場所 : 枚方市 藤阪中町 地内 路線河川名 : 市道 藤阪中町第2号線 工事名 : 藤阪中町口径75mm以下配水管改良工事 : :	決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名: 別紙のとおり	
	基準年度 : 令和 5年度			
	単価適用月度 : 令和 6年 5月度			
	適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事等			
	地域補正 : 一般交通影響あり②			
	週休二日補正 : 補正無し			

区 分	金 額	摘 要
工事価格	23,670,000 円	
消費税相当額	2,367,000 円	
工事費	26,037,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（改良）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	EDIP φ 75	m	3. 5
	PE φ 75	m	1 2 9. 1
	PE φ 50	m	3 1. 0
	HIVP φ 50	m	3. 3
	HIVP φ 40	m	0. 3
	HIVP φ 25	m	2. 5
設置工	仕切弁 φ 75	箇所	2
	仕切弁 φ 50	箇所	3
	空気弁 φ 25	箇所	1
撤去工	DIP φ 75	m	2. 5
	HIVP φ 75	m	0. 4
	HIVP φ 50	m	7 5. 5
	HIVP φ 40	m	3 6. 0
	HIVP φ 30	m	1. 3
	HIVP φ 25	m	1. 5
給水管接合替工		箇所	8
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（更新）							(1,572,035) 4,233,681	
	材料費			式	1	(1,572,035) 1,997,895	(1,572,035) 1,997,895	
	土工			式	1	1,761,876	1,761,876	
	管工			式	1	473,910	473,910	
φ50本管工事（更新）							(396,301) 1,069,537	
	材料費			式	1	(396,301) 558,581	(396,301) 558,581	
	土工			式	1	410,234	410,234	
	管工			式	1	100,722	100,722	
給水管接合替工事（更新）							(303,066) 884,049	
	土工			式	1	331,431	331,431	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(303,066) 552,618	(303,066) 552,618	
φ50本管撤去工事(更新)							1,235,819	
	土工			式	1	1,195,964	1,195,964	
	管工			式	1	39,855	39,855	
φ40本管撤去工事(更新)							331,457	
	土工			式	1	320,149	320,149	
	管工			式	1	11,308	11,308	
φ75本管撤去工事(更新)							26,324	
	土工			式	1	20,282	20,282	
	管工			式	1	6,042	6,042	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(2,271,402) 12,773,912	
共通仮設費				式	1		1,735,000	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,735,000	
純工事費				式	1		14,508,912	
		現場管理費		式	1		5,196,000	
		現場管理費率計算額		式	1		5,196,000	
工事原価				式	1		19,704,912	
		一般管理費等		式	1		3,965,088	
		一般管理費率計算額		式	1		3,966,000	
		契約保証費		式	1		7,676	

