

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和6年度	設計書番号	24TS0004-0C0					
施工場所	枚方市 招提中町1-53-1 地内						
路線・河川名							
工事名	平野小学校舗装改修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">施設整備</p> <p style="text-align: center;">舗装改修工    A=452m<sup>2</sup></p> <p style="text-align: center;">付帯工        一式</p> <p style="text-align: center;">仮設工        一式</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">5,965,300 円</p> <p style="text-align: right;">5,423,000 円</p> <p style="text-align: right;">542,300 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施設整備	式	1		2,717,887	費目行	
舗装改修工 A=452m <sup>2</sup>	式	1		2,225,278	工種行	
作業土工	式	1		943,858	種別行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m <sup>3</sup>	91				
残土処分・運搬	m <sup>3</sup>	91				
埋戻し(改良土) 小規模 土砂	式	1				
アスファルト舗装工	式	1		1,281,420	種別行	
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m <sup>2</sup>	452				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	452				
付帯工	式	1		310,609	工種行	
支障木伐採	式	1		310,609	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	1				
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	2				
支障木運搬・処分(幹) 枚方市中宮大池4丁目	m3	4				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	1				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	3				
支障木運搬・処分(根) 枚方市中宮大池4丁目	m3	5				
仮設工	式	1		182,000	工種行	
交通誘導警備員工	式	1		182,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	13				
直接工事費	式	1		2,717,887		
(処分費等)	式	1		674,550		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		508,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		508,000		
純工事費	式	1		3,225,887		
現場管理費	式	1		1,275,000		
工事原価	式	1		4,500,887		
一般管理費等	式	1		922,113		
工事価格	式	1		5,423,000		
消費税相当額	式	1		542,300		
設計価格	式	1		5,965,300		