

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 6年度</p> <p>支出費目 : 建-15 建設改良費(更新)</p> <p style="margin-left: 20px;">: 建-15 建設改良費(除却)</p> <p style="margin-left: 20px;">: 建-15 建設改良費(配水支管)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 北中振3丁目 他地内</p> <p>路線河川名 : 私道、市管理道路</p> <p>工事名 : 北中振3丁目他口径75mm以下配水管移設工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	令和 5年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 6年 3 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		
	週 休 二 日 補 正 :	補正無し		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	13,200,000 円	
消費税相当額	1,320,000 円	
工事費	14,520,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 7 5	m	1 . 8
	H I V P φ 5 0	m	4 . 4
設置工	消火栓 φ 7 5	箇所	4
給水管接合替工		箇所	5
撤去工	D I P φ 7 5	m	4 5
	H I V P φ 5 0	m	5

建設改良費（除却）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	P E φ 7 5	m	1 . 0
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
給水管接合替工		箇所	1
撤去工	D I P φ 7 5	m	2 2
	H I V P φ 5 0	m	5 3

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	H I V P φ 4 0	m	3 4 . 8
	H I V P φ 2 5	m	1 . 3
給水管接合替工		箇所	6
撤去工	H I V P φ 4 0	m	3 4
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（更新）							( 77,280 ) 120,227	
	材料費			式	1	( 77,280 ) 77,280	( 77,280 ) 77,280	
	土工			式	1	24,987	24,987	
	管工			式	1	17,960	17,960	
φ50本管工事（更新）							( 64,214 ) 159,992	
	材料費			式	1	( 64,214 ) 74,714	( 64,214 ) 74,714	
	土工			式	1	59,256	59,256	
	管工			式	1	26,022	26,022	
φ75消火栓設置工事（更新）							( 890,536 ) 1,686,520	
	材料費			式	1	( 890,536 ) 1,610,096	( 890,536 ) 1,610,096	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	76,424	76,424	
給水管接合替工事（更新）							( 247,896 ) 653,078	
	土工			式	1	193,412	193,412	
	管工			式	1	( 247,896 ) 459,666	( 247,896 ) 459,666	
φ75本管撤去工事（更新）							739,335	
	土工			式	1	566,540	566,540	
	管工			式	1	193,740	193,740	
	現場発生品			式	1	-20,945	-20,945	
φ50本管撤去工事（更新）							62,677	
	土工			式	1	60,711	60,711	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	1,966	1,966	
仮設工（更新）							70,000	
	交通管理工			式	1	70,000	70,000	
φ75本管工事（除却）							( 193,470 ) 457,367	
	材料費			式	1	( 193,470 ) 370,050	( 193,470 ) 370,050	
	土工			式	1	53,720	53,720	
	管工			式	1	33,597	33,597	
給水管接合替工事（除却）							( 33,900 ) 81,958	
	土工			式	1	15,240	15,240	
	管工			式	1	( 33,900 ) 66,718	( 33,900 ) 66,718	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管撤去工事（除却）							291,273	
	土工			式	1	272,510	272,510	
	管工			式	1	27,993	27,993	
	現場発生品			式	1	-9,230	-9,230	
φ50本管撤去工事（除却）							721,334	
	土工			式	1	701,096	701,096	
	管工			式	1	20,238	20,238	
仮設工（除却）							28,000	
	交通管理工			式	1	28,000	28,000	
φ40本管工事（配水支管）							( 61,054 ) 410,576	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	( 61,054 ) 71,554	( 61,054 ) 71,554	
	土工			式	1	271,930	271,930	
	管工			式	1	67,092	67,092	
給水管接合替工事（配水支管）							( 258,910 ) 575,699	
	土工			式	1	102,429	102,429	
	管工			式	1	( 258,910 ) 473,270	( 258,910 ) 473,270	
仮設給水替工事（配水支管）							( 93,959 ) 451,931	
	土工			式	1	152,140	152,140	
	管工			式	1	( 93,959 ) 299,791	( 93,959 ) 299,791	
φ 40本管撤去工事（配水支管）							15,166	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 1,921,219 ) 7,077,657	
共通仮設費				式	1		942,174	
			共通仮設費率計算額	式	1		942,000	
			共通仮設費 積上額計	式	1		174	
			運搬費	式	1		174	
			仮設材運搬費	式	1		174	
純工事費				式	1		8,019,831	
			現場管理費	式	1		2,843,000	
			現場管理費率計算額	式	1		2,843,000	
工事原価				式	1		10,862,831	

