

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|--|-------|
| 部 長 | 次 長 | 課 長 | 課長代理 | 係 長 | 検 算 | 係 員 | | | 技術管理者 |
| | | | | | | | | | |

当初設計書

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------|----------------------|----------|
| | 起案日 | 令和 年 月 日 | 決裁日 | 令和 年 月 日 |
| 施工年度 : 令和 6年度 支出費目 : R6 建 - 4 建設改良費(依頼) : R6 建 - 4 建設改良費(更新) : : : 工事場所 : 枚方市 北中振3丁目 地内 路線河川名 : 市道 出口北中振1号線 工事名 : 北中振3丁目口径150mm以下配水管布設工事 : : | 決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表20項 | | 書類名: 建設改良工事・委託関係級 | |
| | 基 準 年 度 : | 令和 5年度 | | |
| | 単 価 適 用 月 度 : | 令和 6年 5 月度 | | |
| | 適 用 工 種 : | 開削工事及び小口径推進工事等 | | |
| | 地 域 補 正 : | 一般交通影響あり② | | |
| | 週 休 二 日 補 正 : | 補正無し | | |

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|--------------|-----|
| 工事価格 | 16,990,000 円 | |
| 消費税相当額 | 1,699,000 円 | |
| 工事費 | 18,689,000 円 | |

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

| 種 別 | 形 質 | 単 位 | 当 初 |
|--------|---------------|-----|-----------|
| 布設工 | D I P φ 1 5 0 | m | 2 2 . 4 |
| | D I P φ 1 0 0 | m | 1 7 1 . 1 |
| 設置工 | 仕切弁 φ 1 5 0 | 箇所 | 2 |
| | 仕切弁 φ 1 0 0 | 箇所 | 1 |
| | 消火栓 φ 7 5 | 箇所 | 1 |
| 撤去工 | H I V P φ 4 0 | m | 6 |
| 給水接合替工 | | 箇所 | 6 |

建設改良費（更新）

| 種 別 | 形 質 | 単 位 | 当 初 |
|-----|---------------|-----|-------|
| 布設工 | D I P φ 1 5 0 | m | 1 . 6 |
| 設置工 | 仕切弁 φ 1 5 0 | 箇所 | 1 |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----|----|-------|----|----|----------------------------|----------------------------|----|
| φ150本管工事（依頼） | | | | | | | (1,689,617) 3,011,739 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (1,689,617) 1,845,497 | (1,689,617) 1,845,497 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 747,323 | 747,323 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 418,919 | 418,919 | |
| φ100本管工事（依頼） | | | | | | | (2,350,230) 3,698,998 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (2,350,230) 2,431,370 | (2,350,230) 2,431,370 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 576,867 | 576,867 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 690,761 | 690,761 | |
| φ100消火栓設置工事（依頼） | | | | | | | (201,490) 404,629 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (201,490) 385,580 | (201,490) 385,580 | |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----|----|-------|----|----|------------------------|--------------------------|----|
| | 管工 | | | 式 | 1 | 19,049 | 19,049 | |
| 給水管接合替工事（依頼） | | | | | | | (202,574) 1,278,555 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (13,049) 13,049 | (13,049) 13,049 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 967,388 | 967,388 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (189,525) 298,118 | (189,525) 298,118 | |
| φ40本管撤去工事（依頼） | | | | | | | (133) 19,957 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (133) 133 | (133) 133 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 5,904 | 5,904 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 13,920 | 13,920 | |
| 仮設工（依頼） | | | | | | | 427,000 | |

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細別／規格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----------|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | (4,859,694) 9,524,139 | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | 1,117,000 | |
| | | 共通仮設費率計算額 | | 式 | 1 | | 1,117,000 | |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | 10,641,139 | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | 3,372,000 | |
| | | 現場管理費率計算額 | | 式 | 1 | | 3,372,000 | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | 14,013,139 | |
| | | 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 2,976,861 | |
| | | 一般管理費率計算額 | | 式 | 1 | | 2,972,000 | |
| | | 契約保証費 | | 式 | 1 | | 5,565 | |

