

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24TS0005-0C0					
施 工 場 所	枚方市 尊延寺3-1-38 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	氷室小学校舗装改修工事						

設 計 大 要	施設整備 舗装改修工 A=760m2 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	8, 886, 900 円 8, 079, 000 円 807, 900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備			式	1		3,764,253		
舗装改修工	A=760m2		式	1		3,061,551		
	作業土工		式	1		738,827		
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	110				
	残土運搬処分 (表土)		m3	24				
	残土運搬処分		m3	85				
	埋戻し (改良土) 小規模 土砂		式	1				
	アスファルト舗装工		式	1		1,974,183		
	上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	539				
	不陸整正 施工幅1.8m以上 再生粒度調整碎石RM-30		m2	212				
	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	760				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		撤去工		式	1		348,541		
		コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下		m2	13				
		人力積込 コンクリート塊		m3	1				
		コンクリート殻運搬・処分(無筋)		m3	1				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	8				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り		m2	212				
		アスファルト殻運搬・処分		m3	11				
		付帯工		式	1		72,702		
		支障木伐採		式	1		61,832		
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満		本	1				
		支障木運搬・処分(根) 京田辺市甘南備台2丁目 土砂除去済		m3	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	左官工		式	1		10,870		
	床コンクリート面の仕上げ(ウ引き)		m2	4				
	モルタル練 普通 1:3 25kg入袋物		m3	0.1				
	仮設工		式	1		630,000		
	交通誘導警備員配置工		式	1		630,000		
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	45				
直接工事費			式	1		3,764,253		
	(処分費等)		式	1		465,922		
共通仮設費			式	1		816,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		816,000		
純工事費			式	1		4,580,253		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場管理費	式	1		2,048,000		
工事原価	式	1		6,628,253		
一般管理費等	式	1		1,450,747		
工事価格	式	1		8,079,000		
消費税相当額	式	1		807,900		
設計価格	式	1		8,886,900		