

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
施工年度	:	令和 6年度	基 準 年 度 : 令和 5年度		
支出費目	:	R 6 建-21 建設改良費(更新)	単 価 適 用 月 度 : 令和 6 年 5 月度		
	:		適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事等		
	:		地 域 補 正 : 一般交通影響あり②		
	:		週 休 二 日 補 正 : 補正無し		
工事場所	:	枚方市 長尾東町 3 丁目 地内			
路線河川名	:	(都) 長尾杉線			
工事名	:	長尾東町 3 丁目口径150mm以下配水管移設工事 (その 2)			
	:				
	:				
区 分		金 額		摘 要	
工事価格		17,670,000 円			
消費税相当額		1,767,000 円			
工事費		19,437,000 円			

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	3 3 . 2
	D I P φ 7 5	m	5 . 9
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
撤去工	D I P φ 2 0 0	m	8 0
	D I P φ 1 5 0	m	1 5 3
	D I P φ 7 5	m	4 7
	P E φ 5 0	m	8
	H I V P φ 4 0	m	2 1
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（更新）							(1,246,630) 1,897,249	
	材料費			式	1	(1,246,630) 1,321,370	(1,246,630) 1,321,370	
	土工			式	1	357,458	357,458	
	管工			式	1	218,421	218,421	
φ 75本管工事（更新）							(271,580) 411,299	
	材料費			式	1	(271,580) 271,580	(271,580) 271,580	
	土工			式	1	81,633	81,633	
	管工			式	1	58,086	58,086	
φ 200本管撤去工事（更新）							1,271,527	
	土工			式	1	1,378,886	1,378,886	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	122,781	122,781	
	現場発生品			式	1	-230,140	-230,140	
φ 150本管撤去工事（更新）							(78,433) 2,347,384	
	材料費			式	1	(78,433) 78,433	(78,433) 78,433	
	土工			式	1	2,104,245	2,104,245	
	管工			式	1	164,706	164,706	
φ 75本管撤去工事（更新）							518,850	
	土工			式	1	479,157	479,157	
	管工			式	1	39,693	39,693	
φ 50本管撤去工事（更新）							90,958	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	77,129	77,129	
	管工			式	1	13,829	13,829	
φ 40本管撤去工事（更新）							171,638	
	土工			式	1	165,150	165,150	
	管工			式	1	6,488	6,488	
仮設給水替工							(432,447) 1,681,199	
	材料費			式	1	(8,220) 8,220	(8,220) 8,220	
	土工			式	1	803,909	803,909	
	管工			式	1	(424,227) 869,070	(424,227) 869,070	
舗装復旧工事							128,131	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(2,029,090) 9,442,235	
共通仮設費				式	1		1,327,476	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,276,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		51,476	
		運搬費		式	1		3,784	
			仮設材運搬費	式	1		3,784	
		準備費		式	1		47,692	
			試掘工	式	1		47,692	
純工事費				式	1		10,769,711	
	現場管理費			式	1		3,870,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1		3,870,000	
工事原価				式	1		14,639,711	
	一般管理費等			式	1		3,030,289	
		一般管理費率計算額		式	1		3,026,000	
		契約保証費		式	1		5,677	
工事価格				式	1		17,670,000	
消費税相当額				式	1		1,767,000	
本工事費				式	1		19,437,000	