

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24GI0084-0C0					
施 工 場 所	枚方市茄子作 2 丁目他地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	茄子作 2 丁目他修繕工事跡等舗装本復旧工事						

設 計 大 要	地区番号1 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号2 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号3 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、 区画線工 1 式、仮設工 1 式 地区番号4 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、 舗装復旧工(市道 4 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号5 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号6 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号7 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 2 号工) 1 式、 舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号8 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 3 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号9 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、仮設工 1 式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	6, 375, 600 円 5, 796, 000 円 579, 600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装復旧			式	1			費目行	
地区番号1 茄子作2丁目			式	1		1,355,065	工種行	
	舗装取壊し		式	1		710,883	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	150.4				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	115.81				
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好		m3	5.79				
	アスファルト塊(掘削)投棄料		m3	5.79				
	舗装復旧工(市道1号工)		式	1		322,182	種別行	
	不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	115.81				
	表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	115.81				
	仮設工		式	1		322,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		交通誘導警備員	人日	23				
地区番号2	宮之下町		式	1		52,630	工種行	
		舗装取壊し	式	1		16,814	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.4				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	2.81				
		殻運搬 舗装版破碎積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好	m3	0.14				
		アスファルト塊(掘削)投棄料	m3	0.14				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		7,816	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2.81				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	2.81				
		仮設工	式	1		28,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		交通誘導警備員	人日	2				
地区番号3 西田宮町			式	1		103,330	工種行	
		舗装取壊し	式	1		41,025	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5.7				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	7.13				
		殻運搬 舗装版破碎積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好	m3	0.36				
		アスファルト塊(掘削)投棄料	m3	0.36				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		19,835	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	7.13				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	7.13				
		区画線工	式	1		470	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価)白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無	m	1.6				
	仮設工		式	1		42,000	種別行	
	交通誘導警備員		人日	3				
地区番号4 楠葉朝日3丁目、楠葉野田3丁目、楠葉並木2丁目、楠葉丘			式	1		293,476	工種行	
	舗装取壊し		式	1		151,488	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	18.0				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	25.23				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り		m2	0.80				
	搬運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好		m3	1.29				
	アスファルト塊(掘削)投棄料		m3	1.29				
	舗装復旧工(市道1号工)		式	1		70,189	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		不陸整正 小規模施工：施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	25.23				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	25.23				
		舗装復旧工（市道4号工）	式	1		1,799	種別行	
		不陸整正 小規模施工：施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	0.80				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	0.80				
		仮設工	式	1		70,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	5				
	地区番号5 招提南町3丁目		式	1		80,383	工種行	
		舗装取壊し	式	1		25,281	種別行	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	4.71				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好	m3	0.23				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アスファルト塊(掘削)投棄料	m3	0.23				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		13,102	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	4.71				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	4.71				
		仮設工	式	1		42,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	3				
地区番号6 上島町			式	1		54,007	工種行	
		舗装取壊し	式	1		17,857	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.5				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	2.93				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好	m3	0.15				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アスファルト塊(掘削)投棄料	m3	0.15				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		8,150	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2.93				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	2.93				
		仮設工	式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	2				
地区番号	7	黄金野1丁目、渚栄町	式	1		75,910	工種行	
		舗装取壊し	式	1		28,936	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.2				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	4.79				
		殻運搬 舗装版破碎積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好	m3	0.36				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アスファルト塊(掘削)投棄料	m3	0.36				
		舗装復旧工(市道2号工)	式	1		12,131	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2.33				
		基層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	2.33				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	2.33				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		6,843	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2.46				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	2.46				
		仮設工	式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	2				
地区番号 堂山町	8		式	1		444,650	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	舗装取壊し		式	1		76,092	種別行	
	舗装版切断(夜間料金) アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	12.0				
	舗装版破碎(夜間料金) アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	7.86				
	殻運搬(夜間料金) 舗装版破碎積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好		m3	0.79				
	アスファルト塊(掘削)(夜間料金)		m3	0.79				
	舗装復旧工(市道3号工)		式	1		326,558	種別行	
	不陸整正(夜間料金) 施工幅1.8m未満 補足材有 30mm 水硬性粒度調整鉄鋼スラグHMS		m2	7.86				
	基層 夜間割増額(夜間料金) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	7.86				
	表層 夜間割増額(夜間料金) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4		m2	7.86				
	仮設工		式	1		42,000	種別行	
	交通誘導警備員(深夜)		人日	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
地区番号9	杉山手2丁目			式	1		94,557	工種行	
	舗装取壊し			式	1		36,088	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	6.4				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り			m2	5.92				
	搬運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好			m3	0.29				
	アスファルト塊(掘削)投棄料			m3	0.29				
	舗装復旧工(市道1号工)			式	1		16,469	種別行	
	不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30			m2	5.92				
	表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3			m2	5.92				
	仮設工			式	1		42,000	種別行	
	交通誘導警備員			人日	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費	式	1		2,554,008		
(処分費等)	式	1		67,195	1号内 訳書	
共通仮設費	式	1		607,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		607,000		
純工事費	式	1		3,161,008		
現場管理費	式	1		1,526,000		
工事原価	式	1		4,687,008		
一般管理費等	式	1		1,108,992		
工事価格	式	1		5,796,000		
消費税相当額	式	1		579,600		
設計価格	式	1		6,375,600		

(処分費等)

内訳書
第 1 号

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(処分費等)【自動集計分】						
計						