

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24GG0008-0C0					
施 工 場 所	枚方市 樋之上町 他 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第84工区北部ポンプ場耐震化工事 (放流渠その2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>耐震化工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>79,996,400 円 72,724,000 円 7,272,400 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処理場・ポンプ場	式	1		35,781,416	費目行	
耐震化工	式	1		35,071,667	工種行	
コンクリート増し打ち工	式	1		24,084,534	種別行	
コンクリート表面処理工	式	1				
殻運搬【処分費含む】 Co殻（無筋）	m3	2				
鉄筋工 SD345 D13 D16	式	1				
型枠工	式	1				
コンクリート工	式	1				
資機材運搬工	式	1		1,058,000	種別行	
資機材搬入・搬出 型枠、鉄筋、コンクリート圧送管、Co殻	式	1				
あと施工せん断補強筋工	式	1		9,377,133	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工せん断補強筋工	式	1				
殻運搬【処分費含む】 Co殻（無筋）	m3	0.5				
資機材運搬工	式	1		552,000	種別行	
資機材搬入・搬出 あと施工せん断補強筋	式	1				
付帯工	式	1		709,749	工種行	
角落し工	式	1		288,170	種別行	
角落し設置撤去	式	1				
鉄筋工 SD345 D10	式	1				
型枠工	式	1				
コンクリート工	式	1				
資機材運搬工	式	1		138,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資機材搬入・搬出 型枠	式	1				
既設構造物撤去・設置工	式	1		15,234	種別行	
構造物とりこわし工	m3	0.4				
殻運搬【処分費含む】 Co殻（無筋）	m3	0.4				
仮設工	式	1		130,345	種別行	
仮設階段設置工	式	1				
土嚢設置工	式	1				
残土運搬工【処分費含む】	m3	5				
資機材運搬工	式	1		138,000	種別行	
資機材搬入・搬出 仮設材	式	1				
直接工事費	式	1		35,781,416		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(処分費等)	式	1		24,858		
共通仮設費	式	1		10,107,530		
共通仮設費	式	1		6,969,530		
安全費	式	1		1,242,000		
技術管理費	式	1		5,727,530		
共通仮設費(率計上)	式	1		3,138,000		
純工事費	式	1		45,888,946		
現場管理費	式	1		15,643,000		
工事原価	式	1		61,531,946		
一般管理費等	式	1		11,192,054		
工事価格	式	1		72,724,000		

