

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24GI0092-0C0					
施 工 場 所	枚方市走谷 2 丁目他 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	走谷 2 丁目他修繕工事跡等舗装本復旧工事						

設 計 大 要	地区番号1 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工 (市道 1 号工) 1 式 区画線工 1 式 仮設工 1 式 地区番号2 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工 (市道 2 号工) 1 式 仮設工 1 式 地区番号3 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工 (市道 1 号工) 1 式 仮設工 1 式 地区番号4 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工 (市道 1 号工) 1 式 区画線工 1 式 仮設工 1 式 地区番号5 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工 (市道 1 号工) 1 式 区画線工 1 式 仮設工 1 式 地区番号6 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工 (市道 1 号工) 1 式 舗装復旧工 (市道 3 号工) 1 式 区画線工 1 式
----------------	---

設 計 大 要	仮設工 1 式 地区番号 7 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工 (市道 1 号工) 1 式 区画線工 1 式 仮設工 1 式 地区番号 8 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工 (市道 1 号工) 1 式 仮設工 1 式 地区番号 9 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工 (市道 1 号工) 1 式 仮設工 1 式 地区番号 1 0 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工 (市道 2 号工) 1 式 仮設工 1 式 地区番号 1 1 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工 (府道 2 号工) 1 式 仮設工 1 式 地区番号 1 2 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工 (市道 1 号工) 1 式 仮設工 1 式 地区番号 1 3 舗装取壊し 1 式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	5, 556, 100 円 5, 051, 000 円 505, 100 円

設 計 大 要	舗装復旧工（市道1号工） 1式 仮設工 1式 地区番号 14 舗装取壊し 1式 舗装復旧工（市道1号工） 1式 仮設工 1式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	5, 556, 100 円 5, 051, 000 円 505, 100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装復旧				式	1			費目行	
地区番号1				式	1		104,209	工種行	
	舗装取壊し			式	1		41,304	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	9.1				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り			m2	6.9				
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好			m3	0.3				
	アスファルト塊(掘削)			m3	0.3				
	舗装復旧工(市道1号工)			式	1		20,451	種別行	
	不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30			m2	6.9				
	表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3			m2	6.9				
	区画線工			式	1		454	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無	m	1.6				
			仮設工	式	1		42,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	3				
			地区番号2	式	1		40,270	工種行	
			舗装取壊し	式	1		7,290	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.0				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	0.9				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好	m3	0.1				
			アスファルト塊(掘削)	m3	0.1				
			舗装復旧工(市道2号工)	式	1		4,980	種別行	
			不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	0.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		基層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	0.9				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	0.9				
		仮設工	式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	2				
	地区番号3		式	1		204,086	工種行	
		舗装取壊し	式	1		114,732	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8.6				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	20.7				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好	m3	1.0				
		アスファルト塊(掘削)	m3	1.0				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		61,354	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		不陸整正 小規模施工：施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	20.7				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	20.7				
		仮設工		式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	2				
	地区番号4			式	1		213,499	工種行	
		舗装取壊し		式	1		105,989	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	28.6				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	16.9				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好		m3	0.8				
		アスファルト塊(掘削)		m3	0.8				
		舗装復旧工(市道1号工)		式	1		50,091	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		不陸整正 小規模施工：施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	16.9				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3		m2	16.9				
		区画線工		式	1		1,419	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無		m	2.3				
		仮設工		式	1		56,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	4				
	地区番号5			式	1		96,580	工種行	
		舗装取壊し		式	1		46,250	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	11.5				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	7.4				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好		m3	0.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アスファルト塊(掘削)	m3	0.4				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		21,933	種別行	
		不陸整正 小規模施工:施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	7.4				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	7.4				
		区画線工	式	1		397	種別行	
		区画線設置(標準単価)白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無	m	1.4				
		仮設工	式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	2				
	地区番号6		式	1		510,926	工種行	
		舗装取壊し	式	1		194,996	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	51.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	20.6				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	10.0				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 4.5km以下 良好	m3	2.0				
			アスファルト塊(掘削)	m3	2.0				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		61,058	種別行	
			不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	20.6				
			表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	20.6				
			舗装復旧工(市道3号工)	式	1		55,420	種別行	
			不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 水硬性粒度調整鉄鋼 スラグ HMS-25	m2	10				
			基層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	10				
			表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	10				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線工		式	1		3,452	種別行	
		区画線設置(標準単価)白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無		m	1.4				
		区画線設置(標準単価)緑(直線換算) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無		m	4.7				
		仮設工		式	1		196,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	14				
	地区番号7			式	1		121,204	工種行	
		舗装取壊し		式	1		53,629	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	14.2				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	8.6				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好		m3	0.4				
		アスファルト塊(掘削)		m3	0.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装復旧工（市道 1 号工）	式	1		25,490	種別行	
			不陸整正 小規模施工：施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	8.6				
			表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	8.6				
			区画線工	式	1		85	種別行	
			区画線設置(標準単価)白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無	m	0.3				
			仮設工	式	1		42,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	3				
			地区番号8	式	1		54,434	工種行	
			舗装取壊し	式	1		8,878	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.6				
			舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	1.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 4.5km以下 良好	m3	0.1				
			アスファルト塊(掘削)	m3	0.1				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		3,556	種別行	
			不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1.2				
			表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1.2				
			仮設工	式	1		42,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	3				
			地区番号9	式	1		68,307	工種行	
			舗装取壊し	式	1		26,969	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.8				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	4.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 1.5km以下 良好	m3	0.2				
			アスファルト塊(掘削)	m3	0.2				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		13,338	種別行	
			不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	4.5				
			表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	4.5				
			仮設工	式	1		28,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	2				
			地区番号10	式	1		74,151	工種行	
			舗装取壊し	式	1		25,674	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8.0				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	3.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 2.5km以下 良好	m3	0.4				
			アスファルト塊(掘削)	m3	0.4				
			舗装復旧工(市道2号工)	式	1		20,477	種別行	
			不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	3.7				
			基層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	3.7				
			表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	3.7				
			仮設工	式	1		28,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	2				
		地区番号11		式	1		273,325	工種行	
			舗装取壊し	式	1		106,730	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	20.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	16.4				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好	m3	1.6				
			アスファルト塊(掘削)	m3	1.6				
			舗装復旧工(府道2号工)	式	1		96,595	種別行	
			不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 水硬性粒度調整鉄鋼 スラグ HMS-25	m2	16.4				
			基層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	16.4				
			表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生改質2型密 粒度20 タックコートPK-4	m2	16.4				
			仮設工	式	1		70,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	5				
			地区番号12	式	1		333,961	工種行	
			舗装取壊し	式	1		195,404	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	37.3				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好	m3	1.9				
			アスファルト塊(掘削)	m3	1.9				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		110,557	種別行	
			不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	37.3				
			表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	37.3				
			仮設工	式	1		28,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	2				
		地区番号13		式	1		46,615	工種行	
			舗装取壊し	式	1		12,984	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	1.9				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 3.0km以下 良好	m3	0.1				
			アスファルト塊(掘削)	m3	0.1				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		5,631	種別行	
			不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1.9				
			表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1.9				
			仮設工	式	1		28,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	2				
		地区番号14		式	1		78,025	工種行	
			舗装取壊し	式	1		23,873	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	4.1				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 5.0km以下 良好	m3	0.2				
			アスファルト塊(掘削)	m3	0.2				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		12,152	種別行	
			不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	4.1				
			表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	4.1				
			仮設工	式	1		42,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	3				
直接工事費				式	1		2,219,592		
(処分費等)				式	1		46,880		
共通仮設費				式	1		525,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		525,000		
純工事費	式	1		2,744,592		
現場管理費	式	1		1,339,000		
工事原価	式	1		4,083,592		
一般管理費等	式	1		967,408		
工事価格	式	1		5,051,000		
消費税相当額	式	1		505,100		
設計価格	式	1		5,556,100		