

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24TS0013-0C0					
施 工 場 所	枚方市 南楠葉1丁目26-10 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	楠葉野保育所駐車場門扉等設置工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">施設整備</p> <p style="text-align: center;">園路広場整備工 一式</p> <p style="text-align: center;">管理施設整備工 一式</p> <p style="text-align: center;">撤去工 一式</p> <p style="text-align: center;">電気設備工 一式</p> <p style="text-align: center;">仮設工 一式</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">9,572,200 円</p> <p style="text-align: right;">8,702,000 円</p> <p style="text-align: right;">870,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施設整備	式	1		4,270,467		
園路広場整備工	式	1		881,013		
作業土工	式	1		166,425		
床掘り 土砂 小規模	m3	9				
土砂運搬処分(砂質土)	m3	3				
土砂運搬処分(はぎ土)	m3	10				
埋戻し 改良土	m3	6				
コンクリート舗装工	式	1		584,728		
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	m2	52				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
溶接金網 6.0×150×150mm	m2	52				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
差筋アンカー工 D10×全長450mm	本	103				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(早強)生コンクリート小型車割増有 一般養生	m3	8				
床コンクリート面の仕上げ(ハケ引き)	m2	52				
雨水排水工	式	1		112,400		
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 240用T-14 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	10				
給水設備工	式	1		17,460		
給水管移設 HIVP φ50	式	1				
管理施設整備工	式	1		1,992,074		
柵工	式	1		224,304		
金網・支柱(立入防止柵) メッシュフェンス G10	m	18				
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り(t=10cm)	基	15				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
門扉工	式	1		1,751,300		
両開き門扉設置 H1800 W3000	基	1				
電子門扉・インターホ柱設置 H=1800	基	2				
基礎ブロック 18-8-25(早強)	式	1				
防草シート設置工	式	1		16,470		
防草シート設置工	m2	18				
撤去工	式	1		544,172		
構造物撤去工	式	1		120,314		
花壇撤去	式	1				
モルタル撤去 A=1.4m2	式	1				
コンクリート蓋撤去	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防草シート撤去 A=22.0m ²	式	1				
コンクリート舗装撤去 A=29.5m ²	式	1				
スライド門扉撤去 両開き	基	1				
門扉撤去 片開き 2m以下	基	1				
ネットフェンス・ネットフェンス用門扉撤去	式	1				
支障木撤去工	式	1		328,656		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m ³	3				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	5				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	3				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上	本	2				
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	3				
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上	本	1				
処分工	式	1		95,202		
コンクリート塊(無筋)運搬・処分	m3	0.3				
コンクリート塊(有筋)運搬・処分	m3	4				
廃プラスチック運搬・処分 枚方市春日西町2丁目	m3	0.1				
クラッシュラン運搬・処分	m3	3				
スクラップ運搬・処分 片道7.3km 261.9kg	式	1				
支障木運搬・処分(根) 枚方市中宮大池4丁目	m3	5				
支障木運搬・処分(幹) 枚方市中宮大池4丁目	m3	2				
支障木運搬・処分(枝葉) 枚方市中宮大池4丁目	m3	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
混合廃棄物運搬・処分 枚方市春日西町2丁目	m3	0.1				
電気設備工	式	1		699,208		
誘導支援設備工	式	1		699,208		
テレビドアホン一式 親機、玄関子機、ワイレスモニター子機	式	1				
増設モニター	台	1				
カメラ付玄関子機	台	1				
ワイレスモニター子機	台	1				
中継アンテナ	個	1				
JEM-Aアダプタ	個	2				
2線式電気錠操作盤(2回線) デジタルテンキー制御器込	台	1				
デジタルテンキー操作器	台	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気錠解錠ボタン	個	1				
露出ボックス G16 角形1個用1方出	個	1				
ケーブル	式	1				
電線管	式	1				
金属線ぴ	式	1				
撤去工事	式	1				
仮設工	式	1		154,000		
交通誘導員配置工	式	1		154,000		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	11				
直接工事費	式	1		4,270,467		
(処分費等)	式	1		141,495		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		553,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		553,000		
純工事費	式	1		4,823,467		
現場管理費	式	1		2,260,000		
工事原価	式	1		7,083,467		
一般管理費等	式	1		1,618,533		
工事価格	式	1		8,702,000		
消費税相当額	式	1		870,200		
設計価格	式	1		9,572,200		