

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DB0011-0C0					
施 工 場 所	枚方市 上野2丁目地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	渚禁野線						
工 事 名	渚禁野線道路補修工事 (R6-7)						

設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=510.5m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	36,212,000 円 32,920,000 円 3,292,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		16,722,547	費目行	
舗装工			式	1		13,507,118	工種行	
	路面切削工		式	1		4,715,617	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	65.6					
	路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 有り	m2	5,069.2					
	殻運搬(路面切削) DID有り 4.0km以下 良好	m3	300.7					
	アスファルト塊(切削) 東京舗装工業(株) 枚方市春日北町	m3	300.7					
	オーバーレイ工	式	1			8,791,501	種別行	
	不陸整正 補足材料無	m2	945.2					
	基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	945.2					
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	5,069.2					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線工				式	1		2,655,429	工種行	
区画線工				式	1		2,655,429	種別行	
		区画線設置(標準単価) 黄色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	476.3					
		区画線設置(標準単価) 白色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	119.8					
		区画線設置(標準単価) 白色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	926.1					
		区画線設置(標準単価) 黄色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	137.2					
		区画線設置(標準単価) 白色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	223.0					
		区画線工(市場単価) 自転車記号(矢印付) 昼間作業(H29.3改訂版)	箇所	34					
		区画線工(市場単価) 青矢羽マークタイプ(溶融式カーリング材、硬質骨材の含有率 20%以上) 昼間作業	箇所	122					
		区画線工 イメージハンブ マウンテンタイプ	箇所	6					
仮設工			式	1			560,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通管理工	式	1		560,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	40				
直接工事費	式	1		16,722,547		
(処分費等)	式	1		1,271,961		
共通仮設費	式	1		3,115,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		3,115,000		
純工事費	式	1		19,837,547		
現場管理費	式	1		7,729,000		
工事原価	式	1		27,566,547		
一般管理費等	式	1		5,353,453		
工事価格	式	1		32,920,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
消費税相当額	式	1		3,292,000		
設計価格	式	1		36,212,000		