

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24DESM03-0C0					
施工場所	枚方市 池之宮 1、2、3丁目 地内						
路線・河川名	中宮津田線						
工事名	(令和6年度リフレッシュ整備事業) 中宮津田線舗装修繕工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>施工延長 L=120m</p> <p>道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 地盤改良工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>29,877,100 円</p> <p>27,161,000 円</p> <p>2,716,100 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		14,075,931	費目行	
	道路土工		式	1		2,244,168	工種行	
		掘削工	式	1		2,244,168	種別行	
		掘削【夜間】【時間的制約】 土砂(路盤) 小規模 小規模(標準)	m3	77				
		掘削【夜間】【時間的制約】 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	88				
		土砂等運搬(路盤)【夜間】【時間的制約】 小規模 ハック砕山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好	m3	77				
		土砂等運搬【夜間】【時間的制約】 小規模 ハック砕山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 1.5km以下 良好	m3	88				
		処分費(路盤)【夜間】	m3	77				
		処分費(土砂)【夜間】	現場	1				
	舗装工		式	1		4,455,428	工種行	
		舗装打換え工	式	1		4,455,428	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	766				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	766				
		基層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	694				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコート(各種)	m2	72				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	694				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	72				
		排水性舗装材料	現場	1				
	排水	構造物工	式	1		14,333	工種行	
		側溝工	式	1		14,333	種別行	
		コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】【時間的制約】 100mm以上200mm未満	孔	11				
	区画線	工	式	1		238,790	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工	式	1		238,790	種別行	
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	117				
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	113				
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	23				
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	39				
		地盤改良工	式	1		3,030,296	工種行	
		路床安定処理工	式	1		3,030,296	種別行	
		安定処理【夜間】【時間的制約】 バック材 路床 1m以下 7.8t/100m2	m2	766				
		構造物撤去工	式	1		2,393,176	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		998,341	種別行	
		舗装版切断【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	58				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		舗装版切断【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	93				
		舗装版破碎【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	237				
		舗装版破碎【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	m2	529				
		運搬処理工	式	1		1,394,835	種別行	
		殻運搬【夜間】【時間的制約】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 17.5km以下 良好	m3	141				
		処分費(As殻)【夜間】	m3	141				
		殻運搬【夜間】【時間的制約】 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好	m3	0.01				
		処分費(無筋コンクリート)【夜間】	m3	0.01				
		仮設工	式	1		1,699,740	工種行	
		交通管理工	式	1		1,699,740	種別行	
		交通誘導警備員B【時間的制約】 夜間勤務(24時~6時)(交替要員無)	人日	71				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事費			式	1		14,075,931		
	(処分費等)			式	1		2,283,750		
共通	仮設費			式	1		2,529,100		
	共通仮設費			式	1		7,100		
	技術管理費			式	1		7,100		
	共通仮設費(率計上)			式	1		2,522,000		
純	工事費			式	1		16,605,031		
	現場管理費			式	1		6,252,000		
工事	原価			式	1		22,857,031		
	一般管理費等			式	1		4,303,969		
工事	価格			式	1		27,161,000		

