

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DB0015-0C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉並木2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	楠葉中央線						
工 事 名	楠葉中央線道路補修工事(R6-10)						

設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 L=219.2m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	23,274,900 円 21,159,000 円 2,115,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		10,167,710	費目行	
	舗装工			式	1		8,063,285	工種行	
		路面切削工		式	1		2,700,191	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	62.4				
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り		m2	2,728.1				
		不陸整正 補足材料無		m2	317.8				
		殻運搬(路面切削) DID有り 7.5km以下 良好		m3	152.2				
		アスファルト塊(切削) 東京舗装工業(株) 春日北町		m3	152.2				
	オーバーレイ工			式	1		5,363,094	種別行	
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	317.8				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 タックコートPK-4		m2	2,728.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	区画線工			式	1		1,474,425	工種行	
		区画線工		式	1		1,474,425	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	62.6					
		区画線設置(標準単価)中央線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	98.3					
		区画線設置(標準単価)車線境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	104.6					
		区画線設置(標準単価)車線境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	14.0					
		区画線設置(標準単価)車線境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブアラ・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	319.3					
		区画線設置(標準単価)停止線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブアラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	14.1					
		区画線設置(標準単価)横断歩道 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブアラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	126.0					
		区画線設置(標準単価)車線境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブアラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	51.4					
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	60.4					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線工(市場単価) 自転車記号(矢印+ヒコト) 夜間作業(H29.3改訂版)	箇所	15				
			区画線工(市場単価) 青矢羽マークタイプ(溶融式カーリング材、硬質骨材の含有率20%以上) 夜間作業	箇所	43				
			区画線設置(標準単価)進行方向(実線) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	74.4				
			区画線設置(標準単価)進行方向(破線) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	83.0				
			区画線設置(標準単価)40 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	23.7				
	仮設工			式	1		630,000	工種行	
		交通管理工		式	1		630,000	種別行	
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	30				
直接工事費				式	1		10,167,710		
		(処分費等)		式	1		643,806		
共通仮設費				式	1		2,123,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(率計上)		式	1		2,123,000		
純工事費				式	1		12,290,710		
	現場	管理費		式	1		5,264,000		
工事原価				式	1		17,554,710		
	一般	管理費等		式	1		3,604,290		
工事価格				式	1		21,159,000		
	消費	税相当額		式	1		2,115,900		
設計価格				式	1		23,274,900		