

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24TS0012-0C0					
施 工 場 所	枚方市 春日西町2-6-2 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	春日テニスコート駐車場改修工事						

設 計 大 要	施設整備 舗装工1130.2m2 付帯工一式 仮設工一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	20,116,800 円 18,288,000 円 1,828,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備			式	1		9,383,927		
舗装工	A=1130.2m2		式	1		6,234,124		
舗装工①	A=528.0m2		式	1		1,971,034		
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	106				
	残土運搬処分		m3	106				
	埋戻し 小規模 土砂 (流用)		m3	0.1				
	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工		m2	528				
	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	528				
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	80				
	車止め パーキングブロック設置 NSP-120B コンクリート 120×180×600 シール無		台	12				
	舗装工②	A=525.6m2	式	1		3,966,142		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	380				
		残土運搬処分(表土)	m3	105				
		残土運搬処分	m3	305				
		埋戻し 小規模 土砂(流用)	m3	0.8				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	526				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	526				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	95				
		車止め ハーキングブロック設置 NSP-120B コンクリート 120×180×600 シール無	台	15				
		舗装工③ A=76.6m2	式	1		296,948		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	16				
		残土運搬処分	m3	12				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		埋戻し 小規模 土砂（流用）	m3	3				
		上層路盤（車道・路肩部） 再生粒度調整砕石RM-30 150mm 1層施工	m2	77				
		表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	77				
		区画線設置（標準単価） 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	20				
		車止め ハーキングブロック設置 NSP-120B コンクリート 120×180×600 シール無	台	3				
	付帯工		式	1		2,449,803		
		L型側溝切下げ工 L=58.1m	式	1		859,276		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	62				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	2				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	35				
		歩車道境界ブロック撤去 処分	m	58				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		人力積込	m3	2				
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	7				
		As塊運搬・処分	m3	2				
		廃路盤材運搬・処分	m3	3				
		残土運搬処分	m3	2				
		コンガラ運搬・処分(有筋)	m3	2				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 245mm 2層施工	m2	6				
		不陸整正 小規模施工 施工幅1.8m未満 補足材料無 (流用)	m2	23				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	29				
		L型切下げ側溝設置 L=58.1m	式	1				
		防草シート撤去 A=604.6m2	式	1		27,524		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		人力積込	m3	2				
		廃プラスチック運搬処分	m3	2				
		除草工 A=525.6㎡	式	1		56,742		
		機械除草Ⅰ 肩掛式	m2	526				
		集草	m2	526				
		積込・運搬	m2	526				
		刈草運搬処分 枚方市中宮大池4丁目	m3	3				
		支障木撤去工 N=28本	式	1		1,112,227		
		支障木伐採 N=2本	式	1				
		支障木抜根 N=26本	式	1				
		排水構造物工 L=3.6m	式	1		72,004		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			U型側溝(標準単価) 撤去 L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型 JISA5372・240・240*240*600 制約無 場所補正無	m	4				
			コンクリート運搬・処分(有筋)	m3	0.2				
			U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・240・240*240*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッシュン40 ^{mm} 0.44m3/10m	m	4				
			側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	m	66				
			残土運搬処分	m3	2				
			電気設備移設	式	1		37,960		
			機械警備移設	基	1				
			防護柵設置	式	1		284,070		
			ラバーポール設置 (材工共) 本体径 φ 80 H=650	本	7				
			防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m未満 夜間無	m	15				
			仮設工	式	1		700,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備員配置工	式	1		700,000		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	50				
直接工事費	式	1		9,383,927		
(処分費等)	式	1		2,112,719		
共通仮設費	式	1		1,723,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,723,000		
純工事費	式	1		11,106,927		
現場管理費	式	1		4,274,000		
工事原価	式	1		15,380,927		
一般管理費等	式	1		2,907,073		
工事価格	式	1		18,288,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
消費税相当額	式	1		1,828,800		
設計価格	式	1		20,116,800		