

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DB0013-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘9丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市道 新香里南線						
工 事 名	中振交野線道路補修工事 (R6-9)						

設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 L=342.9m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	19,589,900 円 17,809,000 円 1,780,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		8,481,893	費目行	
舗装工			式	1		7,637,225	工種行	
	路面切削工		式	1		2,673,685	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	43.5				
	路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り		m2	3,176.6				
	不陸整正 補足材料無		m2	271.4				
	殻運搬(路面切削) DID有り 5.5km以下 良好		m3	172.4				
	アスファルト塊(切削) 東京舗装工業(株) 春日北町		m3	172.4				
	オーバーレイ工		式	1		4,963,540	種別行	
	基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	271.4				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4		m2	3,176.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	区画線工			式	1		424,668	工種行	
	区画線工			式	1		424,668	種別行	
		区画線設置(標準単価)(中央線黄色) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	342.9					
		区画線設置(標準単価)(外側線白色) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	319.4					
		区画線設置(標準単価)(停止線白色) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブ ^ラ ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	15.5					
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	100.4					
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	94.8					
	仮設工		式	1			420,000	工種行	
	交通管理工		式	1			420,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	30					
直接工事費				式	1		8,481,893		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(処分費等)	式	1		729, 252		
共通仮設費	式	1		1, 804, 000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1, 804, 000		
純工事費	式	1		10, 285, 893		
現場管理費	式	1		4, 475, 000		
工事原価	式	1		14, 760, 893		
一般管理費等	式	1		3, 048, 107		
工事価格	式	1		17, 809, 000		
消費税相当額	式	1		1, 780, 900		
設計価格	式	1		19, 589, 900		