

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DB0014-0C0					
施 工 場 所	枚方市 北楠葉町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	北楠葉第 1 号線						
工 事 名	北楠葉第 1 号線道路補修工事(R6-11)						

設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=164.5m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	11,390,500 円 10,355,000 円 1,035,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		4,724,535	費目行	
	舗装工			式	1		3,958,056	工種行	
		路面切削工		式	1		1,365,723	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	76.9					
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り	m2	1,519.6					
		殻運搬(路面切削) DID有り 8.5km以下 良好	m3	88.8					
		アスファルト塊 (切削) 東京舗装工業㈱ 枚方市春日北町	m3	88.8					
		オーバーレイ工	式	1			2,592,333	種別行	
		不陸整正 補足材料無	m2	256.4					
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	256.4					
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	1,519.6					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	区画線工			式	1		346,479	工種行	
		区画線工		式	1		346,479	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	247.5					
		区画線設置(標準単価)センターライン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	145.4					
		区画線設置(標準単価)停止線、横断歩道 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	130.0					
		区画線設置(標準単価)「ひし形」 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	33.0					
		区画線設置(標準単価)「40」 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	39.6					
		区画線設置(標準単価)破線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	14.0					
		区画線設置(標準単価)誘導線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.1					
		区画線設置(標準単価)誘導線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	11.0					
		区画線設置(標準単価)誘導線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	6.0					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)導流帯 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	11.9				
			区画線設置(標準単価)「矢印」 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4.5				
	仮設工			式	1		420,000	工種行	
		交通管理工		式	1		420,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	30				
直接工事費				式	1		4,724,535		
	(処分費等)			式	1		375,624		
共通仮設費				式	1		1,074,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,074,000		
純工事費				式	1		5,798,535		
	現場管理費			式	1		2,696,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	原価			式	1		8,494,535		
	一般管理費等			式	1		1,860,465		
工事	価格			式	1		10,355,000		
	消費税相当額			式	1		1,035,500		
設計	価格			式	1		11,390,500		