

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和6年度	設計書番号	24DB0012-0C0					
施工場所	枚方市上野2丁目地内 他						
路線・河川名	渚禁野線						
工事名	渚禁野線歩道補修工事 (R6-8)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=500.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

10,765,700 円

9,787,000 円

978,700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕	式	1		4,461,939	費目行	
舗装工	式	1		3,767,639	工種行	
舗装打換え工	式	1		3,767,639	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2.9				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,517.8				
運搬 アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m3	75.9				
アスファルト塊(掘削) 東京舗装工業(株) 枚方市春日北町	m3	75.9				
上層路盤(歩道部) 50mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1,517.8				
表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1,517.8				
区画線工	式	1		50,300	工種行	
区画線工	式	1		50,300	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ストップマーク設置	箇所	2				
仮設工	式	1		644,000	工種行	
交通管理工	式	1		644,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	46				
直接工事費	式	1		4,461,939		
(処分費等)	式	1		356,730		
共通仮設費	式	1		1,014,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,014,000		
純工事費	式	1		5,475,939		
現場管理費	式	1		2,545,000		
工事原価	式	1		8,020,939		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等	式	1		1,766,061		
工事価格	式	1		9,787,000		
消費税相当額	式	1		978,700		
設計価格	式	1		10,765,700		