

当初設計書

施工年度：令和6年度	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
	決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

⋮

•
•
•
•

枚方市上下水道局

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 3 5 0	m	1 1 5 . 5
	D I P φ 2 5 0	m	1 7 6 . 6
	D I P φ 1 5 0	m	1 0 1 . 2
	D I P φ 1 0 0	m	2 . 2
	D I P φ 7 5	m	4 5 1 . 5
設置工	仕切弁 φ 3 5 0	箇所	4
	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	7
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1 1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	7
	消火栓 φ 7 5	箇所	4
撤去工	C I P φ 3 5 0	m	6 1 6
	C I P φ 2 5 0	m	1 6 8
	D I P φ 1 5 0	m	7
	D I P φ 1 0 0	m	8
	D I P φ 7 5	m	1 4
給水管接合替工		箇所	4 1
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 350本管工事（更新）							(11,376,754) 16,593,216	
	材料費			式	1	(11,376,754) 11,936,914	(11,376,754) 11,936,914	
	土工			式	1	3,129,702	3,129,702	
	管工			式	1	1,526,600	1,526,600	
φ 250本管工事（更新）							(8,900,176) 15,951,790	
	材料費			式	1	(8,900,176) 9,837,456	(8,900,176) 9,837,456	
	土工			式	1	4,938,373	4,938,373	
	管工			式	1	1,175,961	1,175,961	
φ 150本管工事（更新）							(5,901,990) 8,553,274	
	材料費			式	1	(5,901,990) 6,932,430	(5,901,990) 6,932,430	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	750,885	750,885	
	管工			式	1	869,959	869,959	
φ 100本管工事（更新）							(210,280) 336,560	
	材料費			式	1	(210,280) 210,280	(210,280) 210,280	
	土工			式	1	78,963	78,963	
	管工			式	1	47,317	47,317	
φ 75本管工事（更新）							(4,852,590) 7,631,728	
	材料費			式	1	(4,852,590) 5,492,520	(4,852,590) 5,492,520	
	土工			式	1	402,269	402,269	
	管工			式	1	1,736,939	1,736,939	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250消火栓設置工事（更新）							(262,590) 468,702	
	材料費			式	1	(262,590) 446,680	(262,590) 446,680	
	管工			式	1	22,022	22,022	
φ 150消火栓設置工事（更新）							(845,370) 1,458,023	
	材料費			式	1	(845,370) 1,397,640	(845,370) 1,397,640	
	管工			式	1	60,383	60,383	
給水管接合替工事（更新）							(1,758,082) 4,098,135	
	土工			式	1	993,369	993,369	
	管工			式	1	(1,758,082) 3,104,766	(1,758,082) 3,104,766	
仮設給水替工事（更新）							(7,511,746) 20,432,850	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(4,492,491) 4,679,371	(4,492,491) 4,679,371	
	土工			式	1	7,861,550	7,861,550	
	管工			式	1	(3,019,255) 7,891,929	(3,019,255) 7,891,929	
φ 350本管撤去工事（更新）							21,186,811	
	土工			式	1	21,384,077	21,384,077	
	管工			式	1	1,264,234	1,264,234	
	現場発生品			式	1	-1,461,500	-1,461,500	
φ 250本管撤去工事（更新）							214,739	
	管工			式	1	214,739	214,739	
φ 150本管撤去工事（更新）							40,523	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	40,523	40,523	
φ100本管撤去工事（更新）							6,642	
	管工			式	1	6,642	6,642	
φ75本管撤去工事（更新）							189,371	
	土工			式	1	176,027	176,027	
	管工			式	1	13,344	13,344	
舗装本復旧工事（更新）							20,156,417	
	土工			式	1	20,156,417	20,156,417	
仮設工							11,361,000	
	交通管理工			式	1	11,361,000	11,361,000	

[illegible]

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(41,619,578) 128,679,781	
共通仮設費				式	1		12,021,728	
	共通仮設費率計算額			式	1		10,038,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		1,983,728	
		運搬費		式	1		84,215	
			仮設材運搬費	式	1		84,215	
		準備費		式	1		1,813,673	
			試掘工	式	1		1,813,673	
		技術管理費		式	1		85,840	
			土質試験	式	1		85,840	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		140,701,509	
	現場管理費			式	1		37,277,000	
		現場管理費率計算額		式	1		37,277,000	
工事原価				式	1		177,978,509	
	一般管理費等			式	1		28,051,491	
		一般管理費率計算額		式	1		27,987,000	
		契約保証費		式	1		70,541	
工事価格				式	1		206,030,000	
消費税相当額				式	1		20,603,000	
本工事費				式	1		226,633,000	