

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24GG0003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 北中振 3 丁目、走谷 2 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	連続立体交差事業に伴う污水管移設工事(その 4)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>マンホール工 取付管工 付帯工 仮設工</p> <p>N=5箇所 N=1箇所 1式 1式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,256,600 円</p> <p>7,506,000 円</p> <p>750,600 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路			式	1		3,821,213	費目行	
	マンホール工 小口径塩ビ人孔 N=5か所		式	1		723,608	工種行	
	管路土工		式	1		222,102	種別行	
	機械掘削(小型バックホウ掘削) コーラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)		m ³	12				
	管路埋戻し 機械投入+締固め 山積0.13m ³		m ³	10				
	発生土運搬処分工 小型バックホウ 山積0.13m ³		m ³	10				
	廃路盤材運搬処分工 小型バックホウ 山積0.13m ³		m ³	2				
	小型マンホール工		式	1		436,500	種別行	
	小型マンホール工(塩化ビニル製) 5箇所以上 径300mm深さ2m以下本管径150mm及び200mm 制約無 夜間 無 型式A		箇所	3				
	小型マンホール工(塩化ビニル製) 5箇所以上 径300mm深さ2m以下本管径150mm及び200mm 制約無 夜間 無 型式B		箇所	2				
	管路土留工		式	1		57,657	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		7以矢板土留 深さ2.0m以下	m	10.40				
		開削水替工	式	1		7,349	種別行	
		開削水替工	式	1				
	取付管工 VUφ150mm N=1か所		式	1		23,210	工種行	
	取付管布設工		式	1		23,210	種別行	
		取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満 無し 制約無 夜間無	箇所	1				
	付帯工 管路施設設置時		式	1		57,812	工種行	
	舗装版破碎工		式	1		24,804	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	26.00				
		舗装版破碎 舗装厚10cm以下	m2	9				
		As殻処分 運搬・処分費	m3	0.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装復旧工	式	1		33,008	種別行	
		表層工 t=50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	8				
		路盤工 t=250mm RM-30	m2	8				
	付帯工 管路施設撤去時		式	1		2,680,583	工種行	
		管路土工	式	1		1,740,687	種別行	
		機械掘削(小型バックホ掘削) クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	87				
		管路埋戻し 機械投入+締固め 山積0.13m3	m3	85				
		発生土運搬処分工 小型バックホ 山積0.13m3	m3	70				
		廃路盤材運搬処分工 小型バックホ 山積0.13m3	m3	17				
		管路土留工	式	1		231,041	種別行	
		アライ矢板土留 深さ2.0m以下	m	43.38				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		既設構造物撤去工	式	1		228,268	種別行	
		硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200mm	m	58.10				
		硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径150mm	m	28.99				
		廃プラスチック運搬処分費	式	1				
		既設1号人孔撤去工 既設No. 1	箇所	1				
		既設1号人孔撤去工 既設No. 2	箇所	1				
		既設1号人孔撤去工 既設No. 3	箇所	1				
		既設1号人孔撤去工 既設No. 4	箇所	1				
		既設1号人孔撤去工 既設No. 5	箇所	1				
		既設1号人孔撤去工 既設No. 6	箇所	1				
		既設ます撤去工 N=19箇所	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート殻運搬処分工 無筋	m3	0.3				
		コンクリート殻運搬処分工 有筋	m3	5				
		スクラップ運搬処分	式	1				
		舗装版破碎工	式	1		183,515	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	202.08				
		舗装版破碎 舗装厚10cm以下	m2	69				
		As殻処分 運搬・処分費	m3	3				
		舗装復旧工	式	1		297,072	種別行	
		表層工 t=50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	72				
		路盤工 t=250mm RM-30	m2	72				
	仮設工		式	1		336,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		336,000	種別行	
			交通誘導警備員B	人日	24				
直接	工事	費		式	1		3,821,213		
共通	仮設	費		式	1		581,100		
	共通	仮設	費	式	1		7,100		
			技術管理費	式	1		7,100		
			共通仮設費(率計上)	式	1		574,000		
純	工事	費		式	1		4,402,313		
			現場管理費	式	1		1,732,000		
工事	原	価		式	1		6,134,313		
			一般管理費等	式	1		1,371,687		

