

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 6年度</p> <p>支出費目 : R6建-22建設改良費(更新)</p> <p style="margin-left: 20px;">: R6建-22建設改良費(整備)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市田口山1丁目、2丁目地内</p> <p>路線河川名 : 田口山第40, 41, 45号線他</p> <p>工事名 : 田口山1丁目口径500mm以下配水本管更新工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 5年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 6年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		
	週 休 二 日 補 正 :	補正無し		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	112,390,000 円	
消費税相当額	11,239,000 円	
工事費	123,629,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 5 0 0	m	1 2 . 6
	D I P φ 4 0 0	m	2 7 0 . 6
設置工	仕切弁 φ 5 0 0	箇所	1
	空気弁 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 6 0 0	m	3 9 5
	D I P φ 5 0 0	m	6
付帯工		式	1

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	P E φ 1 5 0	m	7 4 . 6
	D I P φ 1 5 0	m	0 . 7
	P E φ 1 0 0	m	3 . 5
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
	空気弁 φ 2 5	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	H I V P φ 5 0	m	7 9
	D I P φ 7 5	m	2
給水管接合替工		箇所	8
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 500本管工事（更新）							(7,868,980) 10,860,880	
	材料費			式	1	(7,846,695) 8,210,325	(7,846,695) 8,210,325	
	土工			式	1	1,167,124	1,167,124	
	管工			式	1	(22,285) 1,483,431	(22,285) 1,483,431	
φ 400本管工事（更新）							(16,005,340) 31,657,244	
	材料費			式	1	(15,981,820) 15,981,820	(15,981,820) 15,981,820	
	土工			式	1	13,748,529	13,748,529	
	管工			式	1	(23,520) 1,926,895	(23,520) 1,926,895	
φ 150本管工事（整備）							(1,636,100) 3,293,521	
	材料費			式	1	(1,636,100) 1,890,830	(1,636,100) 1,890,830	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,033,699	1,033,699	
	管工			式	1	368,992	368,992	
φ150消火栓設置工事（整備）							(295,620) 684,388	
	材料費			式	1	(295,620) 663,800	(295,620) 663,800	
	管工			式	1	20,588	20,588	
給水管接合替工事（整備）							(310,025) 554,599	
	土工			式	1	58,741	58,741	
	管工			式	1	(310,025) 495,858	(310,025) 495,858	
仮設給水替工事（整備）							(116,408) 845,198	
	土工			式	1	427,995	427,995	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(116,408) 417,203	(116,408) 417,203	
φ 600本管撤去工事 (更新)							6,882,219	
	土工			式	1	7,373,662	7,373,662	
	管工			式	1	1,747,057	1,747,057	
	現場発生品			式	1	-2,238,500	-2,238,500	
φ 500本管撤去工事 (更新)							342,151	
	土工			式	1	329,559	329,559	
	管工			式	1	12,592	12,592	
φ 500本管補強工事 (更新)							(1,134,360) 2,093,284	
	材料費			式	1	(1,134,360) 1,134,360	(1,134,360) 1,134,360	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	861,949	861,949	
	管工			式	1	96,975	96,975	
φ50本管撤去工事（整備）							(7,213) 246,343	
	材料費			式	1	(7,213) 7,213	(7,213) 7,213	
	土工			式	1	198,773	198,773	
	管工			式	1	40,357	40,357	
舗装本復旧工事（更新）							6,204,129	
	土工			式	1	6,204,129	6,204,129	
仮設工							4,074,000	
	交通管理工			式	1	4,074,000	4,074,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(27,374,046) 67,737,956	
共通仮設費				式	1		7,526,755	
		共通仮設費率計算額		式	1		5,889,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,637,755	
		運搬費		式	1		388,035	
			仮設材運搬費	式	1		388,035	
		準備費		式	1		1,163,880	
			試掘工	式	1		1,163,880	
		技術管理費		式	1		85,840	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2試料	式	1		85,840	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		75,264,711	
	現場管理費			式	1		20,696,000	
		現場管理費率計算額		式	1		20,696,000	
工事原価				式	1		95,960,711	
	一般管理費等			式	1		16,429,289	
		一般管理費率計算額		式	1		16,399,000	
		契約保証費		式	1		38,137	
工事価格				式	1		112,390,000	
消費税相当額				式	1		11,239,000	
本工事費				式	1		123,629,000	