

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和7年度	設 計 書 番 号	25GI0091-0C0					
業 務 場 所	枚方市 香里ヶ丘3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
業 務 名	【令和 7 年度】 香里こもれび水路樹木管理委託						

設 計 大 要	樹木剪定 高木 幹周18cm～30 c m以下 N= 8本 (夏季) 幹周31cm～45 c m以下 N=14本 (夏季) 幹周46cm～60 c m以下 N= 6本 (夏季) 幹周61cm～80 c m以下 N=13本 (夏季) 幹周81cm～100 c m以下 N=10本 (夏季) 幹周101cm～120 c m以下N=3本 (夏季) 中木 高さ180 c m内外 N=11本 (夏季) 刈込み 低木群植地 A=205㎡ (夏季) ヒラドツツジ A=194㎡ (夏季・冬季) アベリア A=102㎡ (夏季・冬季) 施 肥 高木 N= 54本 中木 (低木) N=11本 低木群植地 (地被類含む) A=525㎡ 除 草 人力除草 A=981㎡ 機械除草 (飛散防止対策有) A=588㎡ 薬剤散布 高木 N= 54本 中低木 N=2,781本
設 計 金 額	2,297,900 円
(内 訳)	
業 務 価 格	2,089,000 円
消 費 税 等 相 当 額	208,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
植	栽			式	1		1,034,629	費目行	
	植栽維持工			式	1		1,034,629	工種行	
	樹木剪定工			式	1		306,491	種別行	
		剪定整枝 (夏季)L=5.5km以内 高木(幹周18~30cm) 2tDT運搬処分含む		本	8				
		剪定整枝 (夏季) L=5.5km以内 高木(幹周31~45cm) 2tDT運搬処分含む		本	14				
		剪定整枝 (夏季)L=5.5km以内 高木(幹周46~60cm) 2tDT運搬処分含む		本	6				
		剪定整枝 (夏季)L=5.5km以内 高木(幹周61~80cm) 2tDT運搬処分含む		本	13				
		剪定整枝 (夏季)L=5.5km以内 高木(幹周81~100cm) 2tDT運搬処分含む		本	10				
		剪定整枝 (夏季)L=5.5km以内 高木(幹周101~120cm) 2tDT運搬処分含む		本	3				
		剪定整枝 (夏季)L=5.5km以内 中木 h=180内外 2tDT運搬処分含む		本	11				
	刈込み工			式	1		273,045	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		刈り込み (夏季)L=5.5km 低木群植地 2tDT運搬処分含む		m2	205				
		刈り込み (夏季・冬季)L=5.5km ヒトツツジ 2tDT運搬処分含む		m2	194				
		刈り込み (夏季・冬季) アヘリア 2tDT運搬処分含むL=5.5km		m2	102				
		施肥工		式	1		121,191	種別行	
		施肥 高木 化成肥料(25.0kg/100本)		本	54				
		施肥 中木 化成肥料(13.0kg/100本)		本	11				
		施肥 低木群植地・地被類 化成肥料(15.0kg/100㎡)		m2	525				
		薬剤散布工		式	1		77,814	種別行	
		薬剤散布 (1回) 高木 セルコート(25倍)		本	54				
		薬剤散布 (1回) 中低木 セルコート(25倍)		本	2,781				
		除草工		式	1		256,088	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			人力除草 抜き取り L=5.5km 2tDT施工区間運搬、積込含む 処分費込み	m2	981				
			運搬(人力除草分) ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し DID有り 5.5km以下 良好	m2	981				
			機械除草 飛石・飛散防止対策有 L=5.5km 2tDT施工区間運搬、積込含む 処分費込み	m2	588				
			運搬(機械除草分) ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し DID有り 5.5km以下 良好	m2	588				
直接工事費				式	1		1,034,629		
			(処分費等)	式	1		38,005		
共通仮設費				式	1		111,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		111,000		
純工事費				式	1		1,145,629		
			現場管理費	式	1		530,000		
工事原価				式	1		1,675,629		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事価格			一般管理費等	式	1		413,371		
				式	1		2,089,000		
				式	1		208,900		
				式	1		2,297,900		
設計価格			消費税相当額						