

枚方市上下水道局

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25GI0002-0C0					
業務場所	枚方市 山之上東町他 地内						
路線・河川名							
業務名	新安居川他除草委託（令和7年度）						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">除 草 工</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"> 新安居川除草工 (2回刈り) </td> <td style="width: 30%; text-align: right;"> A=4, 408㎡ </td> </tr> <tr> <td> 新香里1号排水路除草工 (2回刈り) </td> <td style="text-align: right;"> A=6, 448㎡ </td> </tr> <tr> <td> 小川除草工 (2回刈り) </td> <td style="text-align: right;"> A=2, 455㎡ </td> </tr> <tr> <td> 藤田川除草工 (2回刈り) </td> <td style="text-align: right;"> A=208㎡ </td> </tr> <tr> <td> 口ノ池除草工 (2回刈り) </td> <td style="text-align: right;"> A=6, 446㎡ </td> </tr> <tr> <td> 新安居川支線・宮之下排水路除草工 (2回刈り) </td> <td style="text-align: right;"> A=2, 620㎡ </td> </tr> <tr> <td> 宮之下排水路除草工 (1回刈り) </td> <td style="text-align: right;"> A=1, 350㎡ </td> </tr> </table>	新安居川除草工 (2回刈り)	A=4, 408㎡	新香里1号排水路除草工 (2回刈り)	A=6, 448㎡	小川除草工 (2回刈り)	A=2, 455㎡	藤田川除草工 (2回刈り)	A=208㎡	口ノ池除草工 (2回刈り)	A=6, 446㎡	新安居川支線・宮之下排水路除草工 (2回刈り)	A=2, 620㎡	宮之下排水路除草工 (1回刈り)	A=1, 350㎡
新安居川除草工 (2回刈り)	A=4, 408㎡														
新香里1号排水路除草工 (2回刈り)	A=6, 448㎡														
小川除草工 (2回刈り)	A=2, 455㎡														
藤田川除草工 (2回刈り)	A=208㎡														
口ノ池除草工 (2回刈り)	A=6, 446㎡														
新安居川支線・宮之下排水路除草工 (2回刈り)	A=2, 620㎡														
宮之下排水路除草工 (1回刈り)	A=1, 350㎡														
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>業 務 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">14, 118, 500 円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">12, 835, 000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1, 283, 500 円</td> </tr> </table>		12, 835, 000 円		1, 283, 500 円										
	12, 835, 000 円														
	1, 283, 500 円														

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
河川維持	式	1		6,738,637	費目行	
除草工	式	1		6,738,637	工種行	
新安居川除草工 (除草2回刈り)	式	1		1,266,145	種別行	
除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オノロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止無し	m2	571				
除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オノロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止有り	m2	1,310				
人力による水中除草 水路内除草	m2	2,527				
除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料(川床 などの草)含む	m2	2,527				
除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料含む	m2	1,881				
散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 10.5km以下 持込 良好	m2	5,734				
樹木伐採(2回分)	m2	1,881				
新香里1号排水路除草工 (除草2回刈り)	式	1		2,352,461	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 人力 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	m2	1,489				
除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止無し	m2	2,157				
除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止有り	m2	1,512				
人力による水中除草 水路内除草	m2	1,290				
除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料(川床 などの草)含む	m2	1,290				
除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料含む	m2	5,158				
散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 10.5km以下 持込 良好	m2	9,765				
樹木伐採 (2回分)	m2	5,158				
整枝剪定 (1回)	式	1				
小川除草工 (除草2回刈り)	式	1		607,939	種別行	
除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 人力 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	m2	472				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止有り	m2	1,709				
人力による水中除草 水路内除草	m2	274				
除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料(川床 などの草)含む	m2	274				
除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料含む	m2	2,181				
散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 10.5km以下 持込 良好	m2	2,455				
樹木伐採(2回分)	m2	2,181				
藤田川除草工 (除草2回刈り)	式	1		22,362	種別行	
除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 人力 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	m2	40				
除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止有り	m2	168				
除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料含む	m2	208				
散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 10.5km以下 持込 良好	m2	404				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
口ノ池除草工 (除草2回刈り)	式	1		1,436,438	種別行	
除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 人力 梱包無し ダンプトラック(オノロード・ディーゼル・2t積級)	m2	152				
除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オノロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止無し	m2	4,530				
除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オノロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止有り	m2	1,764				
除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料含む	m2	6,446				
散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 10.5km以下 持込 良好	m2	6,446				
樹木伐採 (2回分)	m2	6,446				
新安居川支線・宮之下排水路除草工 (除草2回刈り)	式	1		659,641	種別行	
除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オノロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止無し	m2	210				
除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オノロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止有り	m2	660				
人力による水中除草 水路内除草	m2	1,750				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料(川床 などの草)含む	m2	1,750				
除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料含む	m2	870				
散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 10.5km以下 持込 良好	m2	2,080				
宮之下排水路除草工 (除草1回刈り)	式	1		393,651	種別行	
除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止無し	m2	450				
人力による水中除草 水路内除草	m2	900				
除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料(川床 などの草)含む	m2	900				
除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料含む	m2	450				
散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 10.5km以下 持込 良好	m2	360				
樹木伐採(1回分)	m2	450				
直接工事費	式	1		6,738,637		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(処分費等)	式	1		245,408		
共通仮設費	式	1		664,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		664,000		
純工事費	式	1		7,402,637		
現場管理費	式	1		3,030,000		
工事原価	式	1		10,432,637		
一般管理費等	式	1		2,402,363		
工事価格	式	1		12,835,000		
消費税相当額	式	1		1,283,500		
設計価格	式	1		14,118,500		