

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25GI0003-0C0					
業 務 場 所	枚方市 長尾谷町 2 丁目他 地内						
路 線 ・ 河 川 名	北谷川他						
業 務 名	北谷川他除草委託（令和 7 年度）						

設 計 大 要	北谷川	除草・運搬処分 散在塵芥収集運搬 雑木伐採運搬処分	2回刈り 2回施工 N= 30本	A= 8,304㎡ A=11,685㎡
	北谷川沿調整池	刈込み・運搬処分 除草・運搬処分 散在塵芥収集運搬	1回刈り 2回刈り 2回施工	A= 160㎡ A= 180㎡ A= 180㎡
	寺内谷川	除草・運搬処分 散在塵芥収集運搬 雑木伐採運搬処分	2回刈り 2回施工 N= 50本	A= 941㎡ A=11,200㎡
	北 川	除草・運搬処分 散在塵芥収集運搬 雑木伐採運搬処分	1回刈り 1回施工 N= 10本	A= 307㎡ A= 307㎡
	藤本川	除草・運搬処分 散在塵芥収集運搬 雑木伐採運搬処分	2回刈り 2回施工 N= 50本	A= 4,226㎡ A= 6,166㎡
	利根川	除草・運搬処分 散在塵芥収集運搬 雑木伐採運搬処分	2回刈り 2回施工 N= 120本	A=12,200㎡ A=30,450㎡
設 計 金 額 (内 訳)	9,351,100 円			
業 務 価 格	8,501,000 円			
消 費 税 等 相 当 額	850,100 円			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
河川維持			式	1		4,490,395	費目行	
除草工			式	1		4,434,395	工種行	
	北谷川除草工 (除草2回刈り)		式	1		969,111	種別行	
	除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 人力 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	m2		1,350				
	除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止無し	m2		2,535				
	除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止有り	m2		4,268				
	人力による水中除草	m2		151				
	除草 (ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料含む	m2		6,803				
	除草 (ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料 川 床などの草含む	m2		1,501				
	雑木の伐採処分 人力伐採 幹周:20cm未満	本		20				
	雑木の伐採処分 人力伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本		10				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 7.0km以下 持込 良好	m2	11,685				
			北谷川沿調整池刈込工 (刈込み 1回刈り・除草 2回刈り)	式	1		140,997	種別行	
			刈込み(中・低木群植地等)人力 高さ1.5m以上2.5m未満	m2	160				
			刈込み(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料含む	m2	160				
			除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 人力 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	m2	180				
			除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料含む	m2	180				
			散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 7.0km以下 持込 良好	m2	180				
			寺内谷川除草工 (除草 2回刈り)	式	1		363,506	種別行	
			除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 人力 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	m2	523				
			除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止無し	m2	101				
			人力による水中除草	m2	317				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			除草 (ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料含む	m2	101				
			除草 (ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道5.5km以下 梱包なし 処分料 川 床などの草含む	m2	840				
			雑木の伐採処分 人力伐採 幹周:20cm未満	本	30				
			雑木の伐採処分 人力伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	20				
			散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 7.0km以下 持込 良好	m2	11,200				
			北川除草工 (除草1回刈り)	式	1		62,312	種別行	
			除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 人力 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	m2	158				
			除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止無し	m2	149				
			除草 (ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道4.0km以下 梱包なし 処分料含む	m2	149				
			除草 (ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道4.0km以下 梱包なし 処分料 川 床などの草含む	m2	158				
			雑木の伐採処分 人力伐採 幹周:20cm未満	本	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			雑木の伐採処分 人力伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	5				
			散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 7.0km以下 持込 良好	m2	307				
			藤本川除草工 (除草2回刈り)	式	1		553,452	種別行	
			除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 人力 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	m2	529				
			除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止無し	m2	2,515				
			除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止有り	m2	1,182				
			除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道10.0km以下 梱包なし 処分料含む	m2	4,226				
			雑木の伐採処分 人力伐採 幹周:20cm未満	本	30				
			雑木の伐採処分 人力伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	20				
			散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 7.0km以下 持込 良好	m2	6,166				
			利根川除草工 (除草2回刈り)	式	1		2,345,017	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 人力 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	m2	954				
			除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止無し	m2	5,167				
			除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止有り	m2	2,817				
			人力による水中除草	m2	3,262				
			除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道10.0km以下 梱包なし 処分料含む	m2	7,984				
			除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道10.0km以下 梱包なし 処分料 川 床などの草含む	m2	4,216				
			雑木の伐採処分 人力伐採 幹周:20cm未満	本	70				
			雑木の伐採処分 人力伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	50				
			散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 4.0km以下 持込 良好	m2	30,450				
	仮設工			式	1		56,000	工種行	
		交通管理工		式	1		56,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備工	式	1				
直接工事費	式	1		4,490,395		
(処分費等)	式	1		440,784		
共通仮設費	式	1		430,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		430,000		
純工事費	式	1		4,920,395		
現場管理費	式	1		1,986,000		
工事原価	式	1		6,906,395		
一般管理費等	式	1		1,594,605		
工事価格	式	1		8,501,000		
消費税相当額	式	1		850,100		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計価格				式	1		9,351,100		