

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25GI0004-0C0					
業 務 場 所	枚方市 出口1丁目他 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
業 務 名	枚方 1 号水路他除草委託（令和 7 年度）						

設 計 大 要	水路内除草工（2回刈り） 水路内除草① 人力 A＝8,746㎡ 水路内除草② 人力 A＝9,566㎡ 左岸側側道除草（飛散防止有り） A＝403㎡ 右岸側水路外除草（飛散防止有り） A＝48㎡ 除草(ダンプトラック運搬)（草） A＝9,197㎡ 除草(ダンプトラック運搬)（川床などの草） A＝9,566㎡ 散在塵芥収集運搬 A＝18,763㎡ 樹木伐採（2回分）①区域 A＝8,746㎡ 樹木伐採（2回分）②区域 A＝9,566㎡
設 計 金 額 (内 訳) 業 務 価 格 消 費 税 等 相 当 額	11,794,200 円 10,722,000 円 1,072,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
河川維持				式	1		5,583,985	費目行	
	除草工			式	1		5,583,985	工種行	
		水路内除草工 (2回刈り) L=6,674m		式	1		5,583,985	種別行	
		水路内除草① 除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸 人力 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)		m2	8,746				
		水路内除草② 浮遊障害物撤去、藻除去含む 水中除草・収集・積込 人力		m2	9,566				
		左岸側側道除草(飛散防止有り) 除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸 肩掛式(カット径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)		m2	403				
		右岸側水路外除草(飛散防止有り) 除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸 肩掛式(カット径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)		m2	48				
		除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道10.0km以下 梱包なし 処分料(草)		m2	9,197				
		除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道10.0km以下 梱包なし 処分料(川床 などの草) 含む		m2	9,566				
		散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 10.5km以下 持込 良好		m2	18,763				
		樹木伐採(2回分) 抜根含む 水路内除草①区域		m2	8,746				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			樹木伐採（2回分）抜根含む 水路内除草②区域	m2	9,566				
直接工事費				式	1		5,583,985		
(処分費等)				式	1		226,632		
共通仮設費				式	1		556,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		556,000		
純工事費				式	1		6,139,985		
現場管理費				式	1		2,550,000		
工事原価				式	1		8,689,985		
一般管理費等				式	1		2,032,015		
工事価格				式	1		10,722,000		
消費税相当額				式	1		1,072,200		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計価格				式	1		11,794,200		