

枚方市上下水道局

| 部長     | 次長                 | 次長           | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|--------|--------------------|--------------|----|------|----|----|----|
| 設 計 書  |                    |              |    |      |    |    |    |
| 令和8年度  | 設計書番号              | 26GI0004-0C0 |    |      |    |    |    |
| 業務場所   | 枚方市 出口1丁目他 地内      |              |    |      |    |    |    |
| 路線・河川名 |                    |              |    |      |    |    |    |
| 業務名    | 枚方1号水路他除草委託（令和8年度） |              |    |      |    |    |    |

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>  | <p style="text-align: center;">水路内除草工 (2回刈り)</p> <p style="text-align: center;">水路内除草① 人力                      A=8,746㎡</p> <p style="text-align: center;">水路内除草② 人力                      A=9,566㎡</p> <p style="text-align: center;">左岸側側道除草 (飛散防止有り)      A=403㎡</p> <p style="text-align: center;">右岸側水路外除草 (飛散防止有り)    A=48㎡</p> <p style="text-align: center;">除草(ダンプトラック運搬) (草)        A=9,197㎡</p> <p style="text-align: center;">除草(ダンプトラック運搬) (川床などの草) A=9,566㎡</p> <p style="text-align: center;">散在塵芥収集運搬                      A=18,763㎡</p> <p style="text-align: center;">樹木伐採 (2回分) ①区域              A=8,746㎡</p> <p style="text-align: center;">樹木伐採 (2回分) ②区域              A=9,566㎡</p> |
| <p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">業 務 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p> | <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">12,601,600 円</p> <p style="text-align: right;">11,456,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,145,600 円</p>   |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |   | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|----------------|---|----|--------|-----|-----------|-----|-----|
| 河川維持           |   | 式  | 1      |     | 5,981,114 | 費目行 |     |
|                | 除草工   | 式  | 1      |     | 5,981,114 | 工種行 |     |
|                | 水路内除草工<br>(2回刈り) L=6,674m                                   | 式  | 1      |     | 5,981,114 | 種別行 |     |
|                | 水路内除草①<br>除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸 人力 梱包無し                        | m2 | 8,746  |     |           |     |     |
|                | 水路内除草② 浮遊障害物撤去、藻除去含む<br>水中除草・収集・積込 人力                       | m2 | 9,566  |     |           |     |     |
|                | 左岸側側道除草(飛散防止有り)<br>除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸                       | m2 | 403    |     |           |     |     |
|                | 右岸側水路外除草(飛散防止有り)<br>除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸                      | m2 | 48     |     |           |     |     |
|                | 除草(ダンプトラック運搬)<br>DID区間有り 片道10.0km以下 梱包なし 処分料(草)             | m2 | 9,197  |     |           |     |     |
|                | 除草(ダンプトラック運搬)<br>DID区間有り 片道10.0km以下 梱包なし 処分料(川床<br>などの草) 含む | m2 | 9,566  |     |           |     |     |
|                | 散在塵芥収集<br>収集・集積・積込み・運搬 DID有り 10.5km以下 持込 良好                 | m2 | 18,763 |     |           |     |     |
|                | 樹木伐採(2回分) 抜根含む<br>水路内除草①区域                                  | m2 | 8,746  |     |           |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格            | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|---------------------------|----|-------|-----|------------|----|-----|
| 樹木伐採(2回分)抜根含む<br>水路内除草②区域 | m2 | 9,566 |     |            |    |     |
| 直接工事費                     | 式  | 1     |     | 5,981,114  |    |     |
| (処分費等)                    | 式  | 1     |     | 226,632    |    |     |
| 共通仮設費                     | 式  | 1     |     | 594,000    |    |     |
| 共通仮設費(率計上)                | 式  | 1     |     | 594,000    |    |     |
| 純工事費                      | 式  | 1     |     | 6,575,114  |    |     |
| 現場管理費                     | 式  | 1     |     | 2,719,000  |    |     |
| 工事原価                      | 式  | 1     |     | 9,294,114  |    |     |
| 一般管理費等                    | 式  | 1     |     | 2,161,886  |    |     |
| 工事価格                      | 式  | 1     |     | 11,456,000 |    |     |
| 消費税相当額                    | 式  | 1     |     | 1,145,600  |    |     |

