

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和8年度	設計書番号	26DGY03-0C0					
施工場所	枚方市藤阪南町1丁目 地内 ほか						
路線・河川名	枚方藤阪線						
工事名	交通安全施設整備工事(R8-3)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路改良 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 道路附属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>6,458,100 円 5,871,000 円 587,100 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		3,149,539	費目行	
	道路土工		式	1		75,264	工種行	
		掘削工	式	1		75,264	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	10.1				
		残土運搬処分	m3	8.2				
	舗装工		式	1		392,095	工種行	
		アスファルト舗装工	式	1		51,207	種別行	
		アスファルト舗装(歩道部)	m2	3				
		アスファルト舗装(車道端部)	m2	2.2				
		ブロック舗装工	式	1		340,888	種別行	
		インターロッキングブロック舗装	m2	39.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水	構造	物工	式	1		293,968	工種行	
	側溝	工	式	1		293,968	種別行	
		街渠撤去	m	7.2				
		街渠設置	m	7.2				
		側溝蓋設置	m	6				
縁石	工		式	1		290,820	工種行	
	縁石	工	式	1		92,714	種別行	
		歩車道境界ブロック撤去	m	5.4				
		歩車道境界ブロック(切下げ) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	4.2				
		歩車道境界ブロック(端部) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生 クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	1.2				
		地先境界ブロック撤去	m	8.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュRC-40 18-8-40(高 炉) 養生有り	m	3.0				
		防草シート工	式	1		198,106	種別行	
		不織布長繊維系 防草シート 厚1.0mm程度	m2	142.4				
		防草シート設置工 防草シート設置(露出)[手間のみ] 時間的制約 無 現場条件 I 平面部(1:2.0超) 昼間単価	m2	142.4				
	防護柵工		式	1		840,440	工種行	
	防止柵工		式	1		840,440	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式 3m 100m未満 夜間無	m	74.1				
		防護柵(横断防止柵)設置工(脱着)	m	6.7				
	道路付属施設工		式	1		304,380	工種行	
	道路付属物工		式	1		268,800	種別行	
		点字シート ステップガイド(副資材含む)(密粒・材工共価格)	枚	84				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ケーブル配管工	式	1		35,580	種別行	
		ハンドホール高さ調整	基	1				
		構造物撤去工	式	1		443,772	工種行	
		防護柵撤去工	式	1		70,758	種別行	
		擬木柵撤去	m	6.0				
		道路付属物撤去工	式	1		373,014	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー 伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	4				
		支障木の伐採 チェンソー 伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	12				
		支障木の抜根 人力 抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	1				
		伐採木等処分	式	1				
		アスコンがら運搬処分	m ³	0.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		コンクリート（無筋）運搬処分	m3	3.2				
		廃路盤運搬処分	m3	2.9				
	仮設工		式	1		508,800	工種行	
		交通管理工	式	1		508,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	32				
直接工事費			式	1		3,149,539		
		(処分費等)	式	1		111,668		
共通仮設費			式	1		400,000		
		共通仮設費(率計上)	式	1		400,000		
純工事費			式	1		3,549,539		
		現場管理費	式	1		1,204,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価			式	1		4,753,539		
	一般管理費等			式	1		1,117,461		
工事	価格			式	1		5,871,000		
	消費税相当額			式	1		587,100		
設計	価格			式	1		6,458,100		