

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
<div>事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>設 計 書</div>							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DGY04-0C0					
施 工 場 所	枚方市藤阪南町一丁目 地内 ほか						
路 線 ・ 河 川 名	枚方藤阪線						
工 事 名	交通安全施設整備工事(R7-4)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>           道路改良            道路土工 一式            舗装工 一式            排水構造物工 一式            縁石工 一式            防護柵工 一式            道路附属施設工 一式            構造物撤去工 一式            仮設工 一式         </p>
<p>           設 計 金 額            (内 訳)            工 事 価 格            消 費 税 等 相 当 額         </p>	<p>           6, 392, 100 円              5, 811, 000 円            581, 100 円         </p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良				式	1		3,121,355	費目行	
	道路土工			式	1		80,268	工種行	
		掘削工		式	1		80,268	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)		m3	10.1				
		残土運搬処分		m3	8.2				
	舗装工			式	1		386,033	工種行	
		アスファルト舗装工		式	1		50,070	種別行	
		アスファルト舗装(歩道部)		m2	3				
		アスファルト舗装(車道端部)		m2	2.2				
		ブロック舗装工		式	1		335,963	種別行	
		インターロッキングブロック舗装		m2	39.4				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	排水	構造	物工	式	1		305,865	工種行	
		側溝	工	式	1		305,865	種別行	
			街渠撤去	m	7.2				
			街渠設置	m	7.2				
			側溝蓋設置	m	6				
	縁石	工		式	1		288,677	工種行	
		縁石	工	式	1		90,571	種別行	
			歩車道境界ブロック撤去	m	5.4				
			歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生無し	m	4.2				
			歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生 クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生無し	m	1.2				
			地先境界ブロック撤去	m	8.5				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生無し	m	3.0				
			防草シート工	式	1		198,106	種別行	
			不織布長繊維系 防草シート 厚1.0mm程度	m2	142.4				
			防草シート設置工 防草シート設置(露出)[手間のみ] 時間的制約 無 現場条件 I 平面部(1:2.0超) 昼間単価	m2	142.4				
			防護柵工	式	1		840,440	工種行	
			防止柵工	式	1		840,440	種別行	
			防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式 3m 100m未満 夜間無	m	74.1				
			防護柵(横断防止柵)設置工(脱着)	m	6.7				
			道路付属施設工	式	1		303,950	工種行	
			道路付属物工	式	1		268,800	種別行	
			点字シート ステップガイド(副資材含む)(密粒・材工共価格)	枚	84				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			ケーブル配管工	式	1		35,150	種別行	
			ハンドホール高さ調整	基	1				
			構造物撤去工	式	1		436,122	工種行	
			防護柵撤去工	式	1		70,758	種別行	
			擬木柵撤去	m	6.0				
			道路付属物撤去工	式	1		365,364	種別行	
			支障木の伐採 チェンソー 伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	4				
			支障木の伐採 チェンソー 伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	12				
			支障木の抜根 人力 抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	1				
			伐採木等処分	式	1				
			アスコンがら運搬処分	m3	0.3				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			コンクリート（無筋）運搬処分	m3	3.2				
			廃路盤運搬処分	m3	2.9				
	仮設工			式	1		480,000	工種行	
		交通管理工		式	1		480,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	32				
直接工事費				式	1		3,121,355		
		(処分費等)		式	1		117,047		
共通仮設費				式	1		395,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		395,000		
純工事費				式	1		3,516,355		
	現場管理費			式	1		1,190,000		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	原価			式	1		4,706,355		
	一般管理費等			式	1		1,104,645		
工事	価格			式	1		5,811,000		
	消費税相当額			式	1		581,100		
設計	価格			式	1		6,392,100		