

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DGY02-0C0					
施 工 場 所	枚方市 指定場所						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	交通安全施設整備工事 (R7-2)						

設 計 大 要	区画線工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	17,692,400 円 16,084,000 円 1,608,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持			式	1		6,841,244	費目行	
	区画線工		式	1		6,575,244	工種行	
		区画線工	式	1		6,575,244	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	6,768				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	930				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	8				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	116				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	68				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2,615				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 実線・15cm 白色 塗布厚1.5mm リブ厚3.0mm 排水性無 未供無	m	24				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 実線・45cm 赤系色 塗布厚1.5mm 排水性無 未供無	m	53				
			区画線設置(市場単価) 夜間無 溶融式手動 実線・15cm 緑色 塗布厚1.5mm 排水性無 未供無	m	1,672				
			区画線設置(市場単価) 夜間無 溶融式手動 青矢羽 塗布厚1.5mm 排水性無 未供無	m	5				
			区画線設置 イメージ・ランプ 夜間無 フロクタイフ 3色構成(白青黄) 塗布厚1.2mm 排水性無 未供無	個	5				
			点字シート設置 夜間無 点状・線状	枚	5				
			区画線消去(標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	183				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	218				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	26				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	10				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	14				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	273				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 実線・15cm 白色 塗布厚1.5mm リブ厚3.0mm 排水性無 未供無	m	5				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 実線・45cm 赤系色 塗布厚1.5mm 排水性無 未供無	m	5				
			区画線設置(市場単価) 夜間有 溶融式手動 実線・15cm 緑色 塗布厚1.5mm 排水性無 未供無	m	5				
			区画線設置(市場単価) 夜間有 溶融式手動 青矢羽 塗布厚1.5mm 排水性無 未供無	m	5				
			区画線設置 イメージハブ 夜間有 ブロックタイプ 3色構成(白青黄) 塗布厚1.2mm 排水性無 未供無	個	5				
			点字シート設置 夜間有 点状・線状	枚	5				
			区画線消去(標準単価) 夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	5				
	仮設工			式	1		266,000	工種行	
		交通管理工		式	1		266,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	16				
交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	2				
直接工事費	式	1		6,841,244		
共通仮設費	式	1		1,481,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,481,000		
純工事費	式	1		8,322,244		
現場管理費	式	1		4,797,000		
工事原価	式	1		13,119,244		
一般管理費等	式	1		2,964,756		
工事価格	式	1		16,084,000		
消費税相当額	式	1		1,608,400		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格			式	1		17,692,400		