

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
<h1>設 計 書</h1>							
令和8年度	設計書番号	26DGY02-0C0					
施工場所	枚方市 指定場所						
路線・河川名							
工事名	交通安全施設整備工事 (R8-2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>区画線工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>19,918,800 円 18,108,000 円 1,810,800 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		7,844,892	費目行	
	区画線工		式	1		7,522,392	工種行	
		区画線工	式	1		7,522,392	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	9,247				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1,231				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	9				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	135				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	68				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2,175				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 実線・15cm 白色 塗布厚1.5mm リブ厚3.0mm 排水性無 未供無	m	26				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶解式手動 実線・45cm 赤系色 塗布厚1.5mm 排水性無 未供無	m	82				
		区画線設置(市場単価) 夜間無 溶解式手動 実線・15cm 緑色 塗布厚1.5mm 排水性無 未供無	m	1,465				
		区画線設置(市場単価) 夜間無 溶解式手動 青矢羽 塗布厚1.5mm 排水性無 未供無	m	5				
		区画線設置 イメージハンプ 夜間無 フロクタイプ 3色構成(白青黄) 塗布厚1.2mm 排水性無 未供無	個	5				
		点字シート設置 夜間無 点状・線状	枚	5				
		区画線消去(標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	79				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶解式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	319				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶解式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	62				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶解式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶解式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶解式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	20				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	15				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	303				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 実線・15cm 白色 塗布厚1.5mm リブ厚3.0mm 排水性無 未供無	m	5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 実線・45cm 赤系色 塗布厚1.5mm 排水性無 未供無	m	9				
		区画線設置(市場単価) 夜間有 溶融式手動 実線・15cm 緑色 塗布厚1.5mm 排水性無 未供無	m	5				
		区画線設置(市場単価) 夜間有 溶融式手動 青矢羽 塗布厚1.5mm 排水性無 未供無	m	5				
		区画線設置 イメージハブ 夜間有 ブロックタイプ 3色構成(白青黄) 塗布厚1.2mm 排水性無 未供無	個	5				
		区画線消去(標準単価) 夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	14				
	仮設工		式	1		322,500	工種行	
	交通管理工		式	1		322,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	17				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	3				
直接	工事	費		式	1		7,844,892		
共通	仮設	費		式	1		1,619,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		1,619,000		
純	工事	費		式	1		9,463,892		
			現場管理費	式	1		5,344,000		
工事	原価			式	1		14,807,892		
			一般管理費等	式	1		3,300,108		
工事	価格			式	1		18,108,000		
			消費税相当額	式	1		1,810,800		
設計	価格			式	1		19,918,800		